

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО Центральные электрические сети
филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

В.В. Непошивайленко

дата 06.09.2020г.

ВЕДОМОСТЬ планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт здания Семикаракорского РЭС, расположенного по адресу Ростовская обл.,
Семикаракорский район, Семикаракорск, ул. Энергетиков, 10
Срок ремонта с 01 марта 2021г. по 31 марта 2021г.

Основание: Соглашение по охране труда от 28.01.2019г.

Диспетчерское наименование: РПБ 5 ТИПА Семикаракорск

Бухгалтерское наименование: РПБ 5 ТИПА Семикаракорск

Инвентарный номер: № 610900000244

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	РПБ 5 ТИПА Семикаракорск
2	Год постройки	1979
3	Год последнего к/ремонта	-
4	Количество этажей	1
5	Материал фундаментов	Ж/б блоки
6	Материал стен	Кирпич
7	Материал перекрытий	Ж/б плита
8	Материал и площадь кровли	Шифер
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	607,3 м2
11	Общий объем здания	2 335 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Оконные блоки	Неудовлетворительное состояние оконных блоков	100 шт	0,15	Демонтаж оконных коробок
			100 м2	0,045	Снятие подоконных досок
			100 м	0,225	Разборка отливов
			100 м2	0,0225	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих
			100 м2	0,3738	Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых
			100 п.м	0,225	Установка подоконных досок из ПВХ 0,51 м
			100 м2	0,11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания стен
			100 м2	0,23	Шпатлевка стен
			100 м2	0,23	Грунтование стен
			100 м2	0,23	Окраска водоземлюльсионными составами стен
			100 м2	0,034	Монтаж отливов

Выводы и предложения:

В связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций необходимо произвести замену оконных блоков в здании Семикаракорского РЭС.

Председатель комиссии:


Главный инженер ПО
ЦЭС



В.Н. Поляков

Члены комиссии:

Заместитель главного
инженера-начальник
СПС ПО ЦЭС



А.В. Головань

Начальник РСУ ПО
ЦЭС



С.Н. Мякота