

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО Центральные электрические сети
филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»В.В. Непошивайленко
дата 01 июля 2020г.ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт ограждения ПС БГ-2, расположенного по адресу Ростовская обл., Багаевский район, х.

Апарчин

Срок ремонта с 01 июля 2021г. по 31 июля 2021г.

Основание: Предписание № АП-Ю-222/19-КПО от 22.11.2019г.

Диспетчерское наименование: Ограждение ПС БГ2

Бухгалтерское наименование: Ограждение ПС БГ2

Инвентарный номер: № 610900000110

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Ограждение ПС БГ-2
2	Год постройки	1974
3	Год последнего к/ремонта	-
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	Мет. сетка
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Периметральное ограждение	Неудовлетворительное состояние конструкции периметрального ограждения	100 м	3,95	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетки
			100 м	3,86	Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,5 м
			шт	134	Столб 60х40х1,4 высота 2600 (RAL 6005 (зеленый))
			шт	132	Панель PREMIUM GARMONY-perimetr 2030х3000 д.4 гиб 100 (RAL 6005 (зеленый) яч. 50х200)
			шт	520	Крепление скоба универсальная "STAR" (RAL 6005 (зеленый))
			100 шт.	0,01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических и бетонных
			шт	1	Ворота 2030х5000 д.4 (Распашные RAL 6005 (зеленый) яч. 50х200)
			100 шт.	0,01	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
			шт	1	Калитка 2030х1000 д.4 (RAL 6005 (зеленый) яч. 50х200)
			шт	136	Комплект наверху V-образные под СББ 500 (RAL 6005 (зеленый))
			м3	7,5	Бетон тяжелый (М100), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5
			100 м	3,95	Установка ограждения и козырька из спирали армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению
			шт	40	АКЛ СББ 500/50/3 (букта (10м))
			т	0,25	Проволока ОК т/н оц. д. 2,5 ГОСТ 3282-74

Выводы и предложения:

В связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций необходимо произвести капитальный ремонт периметрального ограждения ОРУ ПС БГ-2.

Председатель комиссии:

Главный инженер ПО
ЦЭС

 В.Н. Поляков

Члены комиссии:

Заместитель главного
инженера-начальник
СПС ПО ЦЭС

 А.В. Головань

Начальник РСУ ПО
ЦЭС

 С.Н. Мякота