

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер

_____/ Д.А. Мещеряков

" ____ " ____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПО ЮЭС

_____/ А.М. Лукашов

" ____ " ____ 2019 г.

Производственное отделение ЮЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ремонт здания Столярного цеха, производственной базы ПО ЮЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 492889,2 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Душевая сл.ЛЭП, сл.СМТО)												
1	ТЕРп63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 поверхности облицовки	0,246	748,06 584,74	163,32 21,23		184 144	40 5		74,3	18,28
		Накладные расходы от ФОТ(149 руб.)						115,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(149 руб.)						75,00				
		Всего с НР и СП						374,00				
2	ТЕРп57-3-2	Разборка плинтусов: цементных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м плинтуса	0,0872	111,38 111,38			10 10			14,28	1,25
		Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)						8,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)						7,00				
		Всего с НР и СП						25,00				
3	ТЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,042	640,44 595,99	44,45 19,44		27 25	2 1		69,87	2,93
		Накладные расходы от ФОТ(26 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(26 руб.)						18,00				
		Всего с НР и СП						66,00				
4	ТЕРп57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,027	2789,71 948,54	1841,17 217,35		75 26	49 6		111,2	3
		Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)						26,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)						22,00				
		Всего с НР и СП						123,00				
5	ТЕРп57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м плинтуса	0,0492	29,41 29,41			1 1			3,77	0,19
		Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Всего с НР и СП						3,00				
6	ТЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 дверных полотен	0,0174	288,06 288,06			5 5			36,28	0,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						4,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						3,00				
		Всего с НР и СП						12,00				
7	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	1807,04	369,05		18	4,00		179,3	1,79
					1437,99	39,94		14				
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(14 руб.)						11,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(14 руб.)						9,00				
		Всего с НР и СП						38,00				
8	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0114	1636,56	238,93		19	3		172,76	1,97
					1397,63	104,49		16	1			
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)						19,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						48,00				
9	ТЕРр65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,01	445,62	8,03		4			51,3	0,51
					437,59	3,51		4				
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(4 руб.)						3,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(4 руб.)						2,00				
		Всего с НР и СП						9,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
10	ТЕРп65-3-6	Снятие смесителя с душевой сеткой 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 шт. арматуры	0,01	494,77 491,07	3,7 1,62		5 5			57,57	0,58
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						4,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						3,00				
		Всего с НР и СП						12,00				
11	ТЕР18-02-003-01	Демонтаж водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 водоподогреватель	1	67,06 46,83	20,24 1,17		67 47	20 1		5,0404	5,04
		2018-86 - 4 258 01 - 0 00316 x										
		Накладные расходы от ФОТ(48 руб.)						61,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(48 руб.)						34,00				
		Всего с НР и СП						162,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ТЕР18-02-003-01	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 499,78 = 4 258,01 - 1 x 3 758,23	1 водоподогреватель	1	533,63 156,09	67,45 3,89	310,09	534 156	67 4	311,00	16,8015	16,8
		Накладные расходы от ФОТ(160 руб.)						205,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(160 руб.)						113,00				
		Всего с НР и СП						852,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Водонагреватель накопительный (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1шт	1	1 806,10		1 806,10	1 806,00		1 806,00		
14	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 отверстий	0,02	1173,01 336,94	836,07 90,44		23 7	16 2		35,43	0,71
		Накладные расходы от ФОТ(9 руб.)						10,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(9 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						38,00				
15	ТЕРп65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м трубопровода	0,155	326,27 288,02	7,05 1,35	31,20	51 45	1,00	5,00	34,66	5,37
		Накладные расходы от ФОТ(45 руб.)						33,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(45 руб.)						23,00				
		Всего с НР и СП						107,00				
16	ТЕРп65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м трубопровода с фасонными частями	0,069	586,99 582,05	4,94 2,16		41 41			68,8	4,75
		Накладные расходы от ФОТ(41 руб.)						30,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(41 руб.)						21,00				
		Всего с НР и СП						92,00				
17	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м трубопровода	0,155	6777,45 1156,07	79,6 1,19	5 541,78	1051 179	12,00	860,00	118,45	18,36
		Накладные расходы от ФОТ(179 руб.)						229,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(179 руб.)						126,00				
		Всего с НР и СП						1 406,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
18	ТССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	кг	2,1	10,35		10,35	22,00		22,00		
19	ТССЦ-302-1229	Соединения на сгоде стальные: переходы, диаметром до 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	шт.	8	3,19		3,19	26,00		26,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
20	ТССЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	4	7,57		7,57	30,00		30,00		
21	ТССЦ-302-1400	Переходник "Фузиотерм", размер 20х16 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	4	5,02		5,02	20,00		20,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
22	ТССЦ-302-1471	Угольник Н-В размером 1/2" (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	2	56,95		56,95	114,00		114,00		
23	ТССЦ-302-1474	Тройник размером 1/2" (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	5	50,60		50,60	253,00		253,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
24	ТЕРп65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	100 приборов	0,02	17476,86 <u>2122,38</u>	65,98 <u>7,56</u>	15 288,50	350 <u>42</u>	1,00	307,00	234	4,68
		Накладные расходы от ФОТ(42 руб.)						43,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(42 руб.)						25,00				
		Всего с НР и СП						418,00				
25	ТССЦ-301-0637	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм, малые 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	компл.	-2	149,15		149,15	-298,00		-298,00		
26	ТССЦ-301-0637-0001	Трапы: пвх ду 100 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	шт	2	25,20		25,20	50,00		50,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
27	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 изолируемо й поверхности	0,016	1257,37 <u>339,31</u>	197,95 <u>3,04</u>	720,11	20 <u>5</u>	3,00	12,00	31,0155	0,5
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						6,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						3,00				
		Всего с НР и СП						29,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
28	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м трубопровод а	0,026	4640,76 732,85	3,49 0,34	3 904,42	121 19		102,00	73,876	1,92
		Накладные расходы от ФОТ(19 руб.)						24,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(19 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						158,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
29	ТССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	кг	2,1	10,35		10,35	22,00		22,00		
30	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м трубопровод а	0,054	7738 702,73	8,04 0,85	7 027,23	418 38		380,00	70,84	3,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(38 руб.)						49,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(38 руб.)						27,00				
		Всего с НР и СП						494,00				
31	ТССЦ-300-9240-3002	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	кг	3,2	11,10		11,10	36,00		36,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
32	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 врезка	1	247,67 87,7	1,09	158,88	248 88	1,00	159,00	10,281	10,28
		Накладные расходы от ФОТ(88 руб.)						113,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(88 руб.)						62,00				
		Всего с НР и СП						423,00				
33	ТЕР46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 заделки	0,067	1390,86 361,3	21,65	1 007,91	93 24	1,00	68,00	44,66	2,99
		Накладные расходы от ФОТ(24 руб.)						26,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(24 руб.)						14,00				
		Всего с НР и СП						133,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
34	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020г - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 стяжки	0,045	1354,9 360,77	54,68 21,44	939,46	61 16	2 1	43,00	45,4365	2,04
		Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						93,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
35	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 299,96 = 1 698,66 - 10 x 139,87	10 компл.	0,1	337,26 239,51	30,29 2,2	67,46	34 24	3,00	7,00	24,8975	2,49
		Накладные расходы от ФОТ(24 руб.)						31,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(24 руб.)						17,00				
		Всего с НР и СП						82,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
36	ТССЦ-301-0654	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	компл.	1	331,13		331,13	331,00		331,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
37	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 81,16 = 1 356,76 - 10 x 127,56	10 шт.	0,2	91,4 77,44	0,69	13,27	18 15		3,00	8,05	1,61
		Накладные расходы от ФОТ(15 руб.)						19,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(15 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						48,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
38	ТССЦ-301-0621	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	компл.	1	247,20		247,20	247,00		247,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
39	ТССЦ-301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	шт.	1	127,56		127,56	128,00		128,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
40	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 156 726,14 = 159 234,62 - 402 x 6,24	100 м2 проемов	0,0154	157166,22 2047,99	864,75 17,73	154 253,48	2420 32	13,00	2 375,00	231,15	3,56
		Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)						38,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)						17,00				
		Всего с НР и СП						2 475,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
41	ТССЦ-203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	-1,54	1 422,91		1 422,91	-2 191,00		-2 191,00		
42	Цена поставщика	Блоки дверные мехкомнатные ПВХ с заполнением стеклопакетами (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	1,54	610,00		610,00	939,00		939,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
43	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 $134\ 182,29 = 136\ 859,25 - 429 \times 6,24$	100 м2 проемов	0,0114	134652,28 2171,82	933,56 29,7	131 546,90	1535 25	11,00	1 499,00	248,492	2,83
		Накладные расходы от ФОТ(25 руб.)						30,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						1 578,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
44	ТССЦ-203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	-1,14	1 200,85		1 200,85	-1 369,00		-1 369,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
45	Цена поставщика	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: поворотнo-откидные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	1,14	624,00		624,00	711,00		711,00		
46	ТЕРп58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м	0,011	1884,36 353,23	5,95 1,08	1 525,18	21 4		17,00	41,41	0,46
		Накладные расходы от ФОТ(4 руб.)						3,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(4 руб.)						3,00				
		Всего с НР и СП						27,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
47	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	т	-0,002	7 840,00		7 840,00	-16,00		-16,00		
48	Цена поставщика	Водоотлив из оц.стали с полимерным покрытием шириной до 250мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	м	1,1	34,00		34,00	37,00		37,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
49	Цена поставщика	Москитная сетка (сетка, рамный профиль, ручки, детали крепления) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	1,07	64,10		64,10	69,00		69,00		
50	ТЕРп53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 кладки	0,41	887,05 283,83	28,82 5,81	574,40	364 116	12 2	236,00	35,39	14,51
		Накладные расходы от ФОТ(118 руб.)						101,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(118 руб.)						83,00				
		Всего с НР и СП						548,00				
51	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0146	5196,63 3436,05	35,81 15,66	1 724,77	76 50	1,00	25,00	383,06	5,59
		Накладные расходы от ФОТ(50 руб.)						40,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(50 руб.)						25,00				
		Всего с НР и СП						141,00				
52	ТЕРп61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,045	2907,09 2023,18	20,68 9,05	863,23	131 91	1,00	39,00	228,35	10,28
		Накладные расходы от ФОТ(91 руб.)						72,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(91 руб.)						46,00				
		Всего с НР и СП						249,00				
53	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	576,54 180,46	4,74 0,18	391,34	12 4		8,00	18,975	0,38
		Накладные расходы от ФОТ(4 руб.)						4,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(4 руб.)						2,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						18,00				
54	ТЕРп62-17-2	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	1461,11 225,5	8,3 1,35	1 227,31	29 5		24,00	26,1	0,52
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)</i>						4,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)</i>						3,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						36,00				
55	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен, ок.откосов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,165	74,11 72,46	1,48 0,18	0,17	12 12			7,5325	1,24
		<i>Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)</i>						13,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)</i>						6,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						31,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
56	Цена поставщика	Грунтовка глубокого проникновения 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	т	0,0021	2 176,00		2 176,00	5,00		5,00		
57	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165	515,77 131,12	3,65 0,18	381,00	85 22	1,00	62,00	13,7885	2,28
		Накладные расходы от ФОТ(22 руб.)						23,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(22 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						118,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
58	ТЕРп62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0878	1589,13 242,09	8,3 1,35	1 338,74	140 21	1,00	118,00	28,02	2,46
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(21 руб.)						17,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(21 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						168,00				
59	ТЕРп62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен, откосов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092	561,66 183,17	9,17 1,35	369,32	52 17	1,00	34,00	21,2	1,95
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)						14,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)						9,00				
		Всего с НР и СП						75,00				
60	ТЕРп62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041	744,04 217,64	8,3 1,35	518,10	31 9		22,00	25,19	1,03
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(9 руб.)						7,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(9 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						43,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
61	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 поверхности облицовки	0,291	9461,45 2407	35,85 14,3	7 018,60	2753 700	10 4	2 043,00	262,2	76,3
		Накладные расходы от ФОТ(704 руб.)						739,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(704 руб.)						329,00				
		Всего с НР и СП						3 821,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
62	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,042	8350,47 1203,91	152,29 43,33	6 994,27	351 51	6 2	294,00	137,747	5,79
		Накладные расходы от ФОТ(53 руб.)						65,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(53 руб.)						34,00				
		Всего с НР и СП						450,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
63	ТССЦ-101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	-4,284	59,19		59,19	-254,00		-254,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
64	ТССЦ-101-5556	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Гранит" (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м2	4,284	76,34		76,34	327,00		327,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
65	ТЕР10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0166	7899,61 1074,34	54,69	6 770,58	131 18	1,00	112,00	118,45	1,97
		Накладные расходы от ФОТ(18 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(18 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						162,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
66	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 4 497,50 = 29 411,50 - 100 x 249,14	100 м2 проемов	0,0164	4945,45 1100,88	1521,78 191,54	2 322,79	81 18	25 3	38,00	119,922	1,97
		Накладные расходы от ФОТ(21 руб.)						25,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(21 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						117,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
67	ТССЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	компл.	1	110,63		110,63	111,00		111,00		
68	ТССЦ-203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим окрашенные, площадь 1,59 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	1,64	273,97		273,97	449,00		449,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
69	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020г - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м коробок блоков	0,156	533,22 73,47	4,35	455,40	83 11	1,00	71,00	8,993	1,4
		Накладные расходы от ФОТ(11 руб.)						13,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(11 руб.)						6,00				
		Всего с НР и СП						102,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
70	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат» (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020г - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,02	5968,43 405,19	67,85 5,91	5 495,39	119 8	1,00	110,00	48,76	0,98
		Накладные расходы от ФОТ(8 руб.)						10,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(8 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						134,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
71	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м плинтуса	0,0592	1239,54 100,9	3,26	1 135,38	73 6		67,00	10,3385	0,61
		Накладные расходы от ФОТ(6 руб.)						7,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(6 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						84,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
72	ТЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	10 шт.	0,2	1201,05 30,98	0,69	1 169,38	240 6		234,00	3,22	0,64
		Накладные расходы от ФОТ(6 руб.)						8,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(6 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						252,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
73	ТЕР17-01-002-05	Установка туалетных полочек (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	10 шт.	0,1	612,97 69,7	0,69	542,58	61 7		54,00	7,245	0,72
		Накладные расходы от ФОТ(7 руб.)						9,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(7 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						75,00				
Итого по разделу 1 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Душевая сл.ЛЭП, сл.СМТО)								134 074,00				249,97
Раздел 2. СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ (Служебные, бытовые помещения сл.ЛЭП)												
74	ТЕРп65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м трубопровод а	0,484	9414,18 1760,46	80,74	7 572,98	4556 852	39,00	3 665,00	183	88,57
		Накладные расходы от ФОТ(852 руб.)						878,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(852 руб.)						511,00				
		Всего с НР и СП						5 945,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
75	ТЕРп65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 шт.	0,05	934,85 865,7	69,15 30,24		47 44	3 2		110	5,5
		Накладные расходы от ФОТ(46 руб.)						34,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(46 руб.)						23,00				
		Всего с НР и СП						104,00				
76	ТЕРп65-19-4	Демонтаж: ребристых труб 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 шт.	0,02	733,46 684,69	48,77 21,33		15 14	1,00		87	1,74
		Накладные расходы от ФОТ(14 руб.)						10,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(14 руб.)						7,00				
		Всего с НР и СП						32,00				
77	ТСЦЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	кг	7,2	10,35		10,35	75,00		75,00		
78	ТСЦЦ-302-1229	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	6	3,19		3,19	19,00		19,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
79	ТССЦ-302-1230	Соединения на сgone стальные: переходы, диаметром до 25 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	2	4,16		4,16	8,00		8,00		
80	ТССЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	6	7,57		7,57	45,00		45,00		
81	ТССЦ-302-1472	Угольник Н-В размером 3/4" 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	4	85,40		85,40	342,00		342,00		
82	ТССЦ-302-1475	Тройник размером 3/4" 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	3	69,60		69,60	209,00		209,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
83	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 $887,70 = 15\ 883,87 - 0,0045 \times 8\ 011,42 - 100 \times 139,78 - 44,2 \times 22,22$	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,46	1029,11 676,69	265,71 21,6	86,70	473 311	122 10	40,00	75,44	34,7
		Накладные расходы от ФОТ(321 руб.)						411,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(321 руб.)						226,00				
		Всего с НР и СП						1 110,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
84	ТССЦ-101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	10 шт.	6,693	0,12		0,12	1,00		1,00		
85	ТССЦ-300-9351-2052	Радиаторы стальные: панельные (конвекторы) демрад (турция): тип 22, высота 500 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	квт	46	39,02		39,02	1 795,00		1 795,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
86	ТССЦ-300-9351-0283	Комплекующие к радиатору CALIDOR: кронштейн с дюбелем (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	шт.	32	19,40		19,40	621,00		621,00		
87	ТССЦ-300-9351-0285	Комплекующие к радиатору CALIDOR: ниппель 1" (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	шт.	22	4,10		4,10	90,00		90,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
88	ТССЦ-300-9351-0289	Комплекующие к радиатору CALIDOR: прокладка межсекционная (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	40	2,24		2,24	90,00		90,00		
89	ТЕРп67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 шт.	0,02	7957,07 857,14	0,93 0,41	7 099,00	159 17		142,00	89,1	1,78
		Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)						14,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						184,00				
90	ТЕРп67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 1 573,42 = 21 643,42 - 100 x 200,70	100 шт.	0,01	1573,42 1570,95	2,47 1,08		16 16			163,3	1,63
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)						14,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						40,00				
91	ТССЦ-509-1363	Светильник ЛПО 09-4х18 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	шт.	1	75,52		75,52	76,00		76,00		
92	ТССЦ-509-0771	Стартеры для люминесцентных ламп 4- 20/СК-127С 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	10 шт.	0,4	23,12		23,12	9,00		9,00		
93	ТССЦ-509-0696	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	10 шт.	0,4	48,84		48,84	20,00		20,00		
Итого по разделу 2 СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ (Служебные, бытовые помещения сл.ЛЭП)								82 626,00				133,92
Раздел 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Служебные, бытовые помещения сл.ЛЭП)												
94	ТЕРп57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м плинтуса	0,157	29,41			5 29,41			3,77	0,59
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						4,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						3,00				
		Всего с НР и СП						12,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
95	ТЕРп56-10-1	Снятие входных дверных полотен 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	100 м2 дверных полотен	0,0273	288,06 288,06			8 8			36,28	0,99
		Накладные расходы от ФОТ(8 руб.)						7,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(8 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						20,00				
96	ТЕРп56-9-1	Демонтаж входных дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	100 коробок	0,01	1807,04 1437,99	369,05 39,94		18 14	4,00		179,3	1,79
		Накладные расходы от ФОТ(14 руб.)						11,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(14 руб.)						9,00				
		Всего с НР и СП						38,00				
97	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	100 м2	0,1546	1636,56 1397,63	238,93 104,49		253 216	37 16		172,76	26,71
		Накладные расходы от ФОТ(232 руб.)						255,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(232 руб.)						138,00				
		Всего с НР и СП						646,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
98	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 проемов	0,0273	159674,7 2047,99	864,75 17,73	156 761,96	4359 56	24,00	4 279,00	231,15	6,31
		Накладные расходы от ФОТ(56 руб.)						66,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(56 руб.)						30,00				
		Всего с НР и СП						4 455,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
99	ТССЦ-203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	-2,73	1 422,91		1 422,91	-3 885,00		-3 885,00		
100	Цена поставщика	Блоки дверные наружные ПВХ с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	2,73	650,00		650,00	1 775,00		1 775,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
101	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 проемов	0,117	110386,16 1464,63	673,75 11,14	108 247,78	12915 171	79 1	12 665,00	167,578	19,61
		Накладные расходы от ФОТ(172 руб.)						203,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(172 руб.)						92,00				
		Всего с НР и СП						13 210,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
102	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 проемов	0,0476	66481,5 1381,31	614,19 11,14	64 486,00	3165 66	29 1	3 070,00	158,0445	7,52
		Накладные расходы от ФОТ(67 руб.)						79,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(67 руб.)						36,00				
		Всего с НР и СП						3 280,00				
103	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м	0,087	1884,36 353,23	5,95 1,08	1 525,18	164 31	1,00	132,00	41,41	3,6
		Накладные расходы от ФОТ(31 руб.)						26,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(31 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						210,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
104	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 п.м	0,07	4558,67 207,86	17,85 0,68	4 332,96	319 15	1,00	303,00	24,3685	1,71
		Накладные расходы от ФОТ(15 руб.)						18,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(15 руб.)						8,00				
		Всего с НР и СП						345,00				
105	Цена поставщика	Доски подоконные ПВХ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	пм	7	43,00		43,00	301,00		301,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
106	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	т	-0,016	7 840,00		7 840,00	-125,00		-125,00		
107	Цена поставщика	Водоотлив из оц.стали с полимерным покрытием шириной до 250мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64	мм	8,7	34,00		34,00	296,00		296,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
108	Цена поставщика	Москитная сетка (сетка, рамный профиль, ручки, детали крепления) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	3,34	64,80		64,80	216,00		216,00		
109	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,113	5196,63 3436,05	35,81 15,66	1 724,77	587 388	4 2	195,00	383,06	43,29
		Накладные расходы от ФОТ(390 руб.)						308,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(390 руб.)						195,00				
		Всего с НР и СП						1 090,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
110	ТЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0319	1585,77 786,46	134,63 71,18	664,68	51 25	4 2	22,00	86,71	2,77
		Накладные расходы от ФОТ(27 руб.)						28,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(27 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						92,00				
111	ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,191	1035,08 529,89	9,17 1,35	496,02	198 101	2,00	95,00	61,33	11,71
		Накладные расходы от ФОТ(101 руб.)						81,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(101 руб.)						51,00				
		Всего с НР и СП						330,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
112	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,145	91,25 89,61	1,48 0,18	0,17	13 13			9,315	1,35
		<i>Накладные расходы от ФОТ(13 руб.)</i>						14,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(13 руб.)</i>						6,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						33,00				
113	Цена поставщика	Грунтовка глубокого проникновения 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	т	0,0019	2 176,00		2 176,00	4,00		4,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
114	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,145	576,54 180,46	4,74 0,18	391,34	84 26	1,00	57,00	18,975	2,75
		Накладные расходы от ФОТ(26 руб.)						27,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(26 руб.)						12,00				
		Всего с НР и СП						123,00				
115	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,145	1676,8 313,2	8,3 1,35	1 355,30	243 45	1,00	197,00	36,25	5,26
		Накладные расходы от ФОТ(45 руб.)						36,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(45 руб.)						23,00				
		Всего с НР и СП						302,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
116	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,226	74,11 72,46	1,48 0,18	0,17	17 16		1,00	7,5325	1,7
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)						17,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)						7,00				
		Всего с НР и СП						41,00				
117	Цена поставщика	Грунтовка глубокого проникновения 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	т	0,0029	255,41 176,82	7,43 1,16	71,16	1 1			21,1	0,06
		Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Всего с НР и СП						3,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
118	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, откосов подготовленных под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,339	515,77 131,12	3,65 0,18	381,00	175 44	1,00	130,00	13,7885	4,67
		Накладные расходы от ФОТ(44 руб.)						46,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(44 руб.)						21,00				
		Всего с НР и СП						242,00				
119	ТЕРп62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, откосов ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,339	1589,13 242,09	8,3 1,35	1 338,74	539 82	3,00	454,00	28,02	9,5
		Накладные расходы от ФОТ(82 руб.)						66,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(82 руб.)						41,00				
		Всего с НР и СП						646,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
120	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат> (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,145	5968,43 405,19	67,85 5,91	5 495,39	865 59	10 1	796,00	48,76	7,07
		Накладные расходы от ФОТ(60 руб.)						74,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(60 руб.)						38,00				
		Всего с НР и СП						977,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
121	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м плинтуса	0,1656	1239,54 100,9	3,26	1 135,38	205 17	1,00	187,00	10,3385	1,71
		Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						237,00				
122	ТЕРп62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,116	1379,12 637,29	8,3 1,35	733,53	160 74	1,00	85,00	73,76	8,56
		Накладные расходы от ФОТ(74 руб.)						59,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(74 руб.)						37,00				
		Всего с НР и СП						256,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
123	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020г - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м коробок блоков	0,216	533,22 <u>73,47</u>	4,35	455,40	115 <u>16</u>	1,00	98,00	8,993	1,94
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)						19,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)						9,00				
		Всего с НР и СП						143,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
124	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036	309,09 65,03	11,55 0,13	232,51	11 2		9,00	6,1065	0,22
		Накладные расходы от ФОТ(2 руб.)						2,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2 руб.)						1,00				
		Всего с НР и СП						14,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
125	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,036	303,1 39,95	7,55 0,13	255,60	11 1		10,00	4,4045	0,16
		Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Всего с НР и СП						13,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
126	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036	1192,43 327,26	5,83 0,18	859,35	43 12		31,00	37,444	1,35
		Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)						13,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)						6,00				
		Всего с НР и СП						62,00				
Итого по разделу 3 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Служебные, бытовые помещения сл.ЛЭП)								194 056,00				172,9
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								45655 4987	679 67	39989		556,79
Накладные расходы								5215				
Сметная прибыль								2892				
Итого по смете:												
Итого Строительные работы								402895,00				553,38
Итого Монтажные работы								7846,00				3,41
Итого								410741,00				556,79
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								39989,00				
Машины и механизмы								679,00				
ФОТ								5054,00				
Накладные расходы								5215,00				
Сметная прибыль								2892,00				
НДС 20%								82148,20				
ВСЕГО по смете								492889,20				556,79

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.