

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора - Главный инженер
 _____ / Д.А. Мещеряков
 " ____ " _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник ПО ЮЭС
 _____ А.М. Лукашов
 " ____ " _____ 2019 г.

Производственное отделение ЮЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на ремонт здания ОПУ ПС "Головатовская", Азовская группа ПС ПО ЮЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость 131468,4 руб.
 Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	ТЕРp56-10-1	Снятие дверных полотен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 дверных полотен	0,0444	388,88 388,88			17 17			48,978	2,17
		Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)						14,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						42,00				
2	ТЕРp56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 коробок	0,02	5366,03 4867,82	498,22 47,59		107 97	10 1		606,96	12,14
		Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)						80,00				

Страница 1 из 19

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА		Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.)						61,00				
		Всего с НР и СП						248,00				
3	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0874	1636,56	238,93		143	21		172,76	15,1
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64			1397,63	104,49		122	9			
		Накладные расходы от ФОТ(131 руб.)						144,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(131 руб.)						78,00				
		Всего с НР и СП						365,00				
4	ТЕРp57-3-2	Разборка плитусов: цементных	100 м плитусов	0,282	150,36			42			19,278	5,44
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)			150,36			42				
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(42 руб.)						34,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(42 руб.)						29,00				
		Всего с НР и СП						105,00				
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								5 799,00				34,85
Раздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
5	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0582	133606,43	988,03	130 429,34	7776	58	7 591,00	250,4648	14,58
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			2189,06	15,04		127	1			
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(128 руб.)						151,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА		Сметная прибыль от ФОТ(128 руб.)						69,00				
		Всего с НР и СП						7 996,00				
6	ТССЦ-203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м2	-5,82	1 200,85		1 200,85	-6 989,00		-6 989,00		
7	Цена поставщика	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м2	5,82	498,00		498,00	2 898,00		2 898,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гражданский	СМР-ТА г. Пермь 01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 проемов	0,0291	67179,92 1864,77	829,15 15,04	64 486,00	1955 54	24,00	1 877,00	213,3601	6,21
		Накладные расходы от ФОТ(54 руб.)						64,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(54 руб.)						29,00				
		Всего с НР и СП						2 048,00				
9	ТСЦ-203-0939	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м2	-2,91	559,45		559,45	-1 628,00		-1 628,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Грант	СМЕТА 10 Цена поставщика	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м2	2,91	410,00		410,00	1 193,00		1 193,00		
11	ТЕРп58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м	0,056	2010,07 476,86	8,03 1,46	1 525,18	113 27		86,00	55,9035	3,13
		Накладные расходы от ФОТ(27 руб.)						22,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(27 руб.)						18,00				
		Всего с НР и СП						153,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	Грант СМЕТ ГЭС-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	т	-0,0125	7 840,00		7 840,00	-98,00		-98,00		
13	Цена поставщика	Водоотлив из оц.стали с полимерным покрытием, шириной до 250мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	мм	5,6	34,00		34,00	190,00		190,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-цена	СМЕТА поставщика	Сетка москитная (сетка, рамный профиль, ручки, делали крепления, шарнирное соединение) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	0,0221	54,20		54,20	1,00		1,00		
15	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,069	6411,78 4638,67	48,34 18,17	1 724,77	442 320	3 1	119,00	517,131	35,68
		Накладные расходы от ФОТ(321 руб.)						254,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(321 руб.)						161,00				
		Всего с НР и СП						857,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
16	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,089	99,98 97,82	1,99 0,24	0,17	9 9			10,1689	0,91
		Накладные расходы от ФОТ(9 руб.)						9,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(9 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						22,00				
17	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,089	562,94 177,02	4,93 0,24	381,00	50 16		34,00	18,6145	1,66
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)						17,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)						7,00				
		Всего с НР и СП						74,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
18	ТЕР62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,089	386,76 179,51	11,21 1,82	196,05	34 16	1,00	17,00	20,7765	1,85
		<i>Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)</i>						13,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)</i>						8,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						55,00				
19	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 проемов	0,0444	30777,38 1486,19	2054,4 258,58	27 236,79	1367 66	91 11	1 210,00	161,8947	7,19
		<i>Накладные расходы от ФОТ(77 руб.)</i>						91,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(77 руб.)</i>						41,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 499,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
20	ТЕР10-01-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополюсных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	компл.	2	110,63		110,63	221,00		221,00		
21	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м коробок блоков	0,166	560,46 99,19	5,87	455,40	93 16	1,00	76,00	12,1406	2,02
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)						19,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)						9,00				
		Всего с НР и СП						121,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Грант СМР-1А 22-ТЕР13-03-003-01		Очистка поверхности щетками (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	35,1	11,92 11,92			418 418			1,3972	49,04
		Накладные расходы от ФОТ(418 руб.)						376,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(418 руб.)						249,00				
		Всего с НР и СП						1 043,00				
23-ТЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,351	335,9 87,79	15,59 0,19	232,51	118 31	5,00	82,00	8,2438	2,89
		Накладные расходы от ФОТ(31 руб.)						28,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(31 руб.)						18,00				
		Всего с НР и СП						164,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
24	ТЕР15-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,351	319,73 53,93	10,19 0,19	255,60	112 19	4,00	89,00	5,9461	2,09
		Накладные расходы от ФОТ(19 руб.)						17,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(19 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						140,00				
25	ТЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,024	1908,15 1061,72	181,74 96,09	664,68	46 25	4 2	17,00	117,0585	2,81
		Накладные расходы от ФОТ(27 руб.)						28,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(27 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						87,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Грант	СМБТА											
26	ТЕРп61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 перетертой поверхности	1,23	344,93 327,4	4,17 1,82	13,36	424 403	5 2	16,00	37,8945	46,61
		Накладные расходы от ФОТ(405 руб.)						320,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(405 руб.)						203,00				
		Всего с НР и СП						947,00				
27	ТЕРп62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 315,81 = 337,32 - 0,002 x 10 754,78	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,66	365,25 179,51	11,21 1,82	174,54	606 298	19 3	289,00	20,7765	34,49
		Накладные расходы от ФОТ(301 руб.)						241,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(301 руб.)						151,00				
		Всего с НР и СП						998,00				
28	ТССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	т	-0,0212	13 615,45		13 615,45	-289,00		-289,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гр. 29	СМЕТА Цена поставщика	ХВ-785, кислотостойкая эмаль (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	кг	21,2	13,90		13,90	295,00		295,00		
30	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м плинтуса	0,282	2559,73 348,44	8,81	2 202,48	722 98	2,00	622,00	36,639	10,33
		Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)						121,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.)						62,00				
		Всего с НР и СП						905,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА РЗН-ССЦ-101-1947		Плитки керамические плитусные прямые (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м	-28,48	20,95		20,95	-597,00		-597,00		
32	Цена поставщика	Плитки кислотоупорные плитусные прямые (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	2,53	47,30		47,30	120,00		120,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
33	СМБ-1А ТЕР-62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64 456,93 = 475,21 - 0,0017 x 10 754,78	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6477	514,99 212,75	11,21 1,82	291,04	334 138	7 1	189,00	24,624	15,95
		<i>Накладные расходы от ФОТ(139 руб.)</i>						111,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(139 руб.)</i>						70,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						515,00				
34	ТССЦ-101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	т	-0,0087	21 699,28		21 699,28	-189,00		-189,00		
35	Цена поставщика	Эмаль антикислотная №1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	кг	8,7	13,90		13,90	121,00		121,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
36	СМБ-1А ТЕР-62-8-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 297,68 = 312,74 - 0,0014 x 10 754,78	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6477	334,03 131,34	8,87 1,82	193,82	216 85	6 1	125,00	15,201	9,85
		<i>Накладные расходы от ФОТ(86 руб.)</i>						69,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(86 руб.)</i>						43,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						328,00				
37	ТСЦЦ-101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	т	-0,0078	15 996,32		15 996,32	-125,00		-125,00		
38	Цена поставщика	Эмаль антикислотная №1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	кг	7	13,90		13,90	97,00		97,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
39	ТЕРп62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутэжи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094	386,76 179,51	11,21 1,82	196,05	36 17	1,00	18,00	20,7765	1,95
		<i>Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)</i>						14,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)</i>						9,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						59,00				
40	ТЕРп62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутэжи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,24	319,9 238,71	10,03 1,82	71,16	77 57	2,00	18,00	28,485	6,84
		<i>Накладные расходы от ФОТ(57 руб.)</i>						46,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(57 руб.)</i>						29,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						152,00				
41	ТЕРп62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутэжи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	1012,79 491,05	11,21 1,82	510,54	71 34	1,00	36,00	56,835	3,98
		<i>Накладные расходы от ФОТ(34 руб.)</i>						27,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(34 руб.)</i>						17,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						115,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	СМЕТА											
42	ТЕР 02-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутэжи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,074	565,22 215,43	11,21 1,82	338,58	42 16	1,00	25,00	24,9345	1,85
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)						13,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)						8,00				
		Всего с НР и СП						63,00				
43	ТССЦпр-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0,61	16,08	16,08		10,00	10,00			
		Всего с НР и СП						10,00				
44	ТССЦпр-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1т груза	0,61	21,91		21,91	13,00		13,00		
Итого по разделу 2 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								103 759,00				261,91
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								10614	276	7770		296,76
Накладные расходы								2323	32			
Сметная прибыль								1403				
Итого по смете:												
Итого Строительные работы								109458				296,76
Итого Монтажные работы								99				
Итого								109557				296,76
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								7770				
Машины и механизмы								276				
ФОТ								2600				
Накладные расходы								2323				
Сметная прибыль								1403				
НДС 20%								21911,4				
ВСЕГО по смете								131468,40				296,76

Проверил: Начальник СДО УР



Лutfеева Е.А.