

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер

_____, Д.А. Мещеряков

"___" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПО ЮЭС

_____, А.М. Лукашов

"___" _____ 2019 г.

Производственное отделение ЮЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

на ремонт здания Монтерского поста Кировского УЭС, Зерноградских РЭС ПО ЮЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 88030,8 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. РАБОТЫ по фасаду (наружные стены, отмостка)												
1	ТЕРр61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 очищенной поверхности	0,927	821,14 162,4	654,85 92,15	3,89	761 151	607 85	3,00	18,33	16,99
		Накладные расходы от ФОТ(236 руб.)						186,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(236 руб.)						118,00				
		Всего с НР и СП						1 065,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,927	74,11 72,46	1,48 0,18	0,17	69 67	1,00	1,00	7,5325	6,98
		Накладные расходы от ФОТ(67 руб.)						70,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(67 руб.)						31,00				
		Всего с НР и СП						170,00				
3	ТЕРр61-26-5	Перетирка штукатурки наружных стен, ок.откосов: с земли и лесов 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 перетертой поверхности	0,927	425,9 413,94	0,16	11,80	395 384		11,00	47,91	44,41
		Накладные расходы от ФОТ(384 руб.)						303,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(384 руб.)						192,00				
		Всего с НР и СП						890,00				
4	ТЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных деревян. поверхностей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,326	1005,01 353,64	8,3 1,35	643,07	328 115	3,00	210,00	40,93	13,34
		Накладные расходы от ФОТ(115 руб.)						92,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(115 руб.)						58,00				
		Всего с НР и СП						478,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕРп61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,084	2628,45 1764,08	1,14	863,23	221 148		73,00	201,84	16,95
		<i>Накладные расходы от ФОТ(148 руб.)</i>						117,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(148 руб.)</i>						74,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						412,00				
6	ТЕР15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,927	653,3 72	5,75	575,55	606 67	5,00	534,00	7,751	7,19
		<i>Накладные расходы от ФОТ(67 руб.)</i>						70,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(67 руб.)</i>						31,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						707,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,161	4299,27 225,06	4040,48 348,4	33,74	692 36	651 56	5,00	27,8185	4,48
		Накладные расходы от ФОТ(92 руб.)						131,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(92 руб.)						74,00				
		Всего с НР и СП						897,00				
8	ТССЦ-408-0031	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20-40 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м3	2,415	70,43		70,43	170,00		170,00		
9	ТЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2	0,1	11833,22 922,26	402,72 56,34	10 508,24	1183 92	40 6	1 051,00	114	11,4
		Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)						102,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.)						59,00				
		Всего с НР и СП						1 344,00				
10	ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2	0,376	7137,75 831,83	561,12 69,37	5 744,80	2684 313	211 26	2 160,00	100,1	37,64
		Накладные расходы от ФОТ(339 руб.)						353,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(339 руб.)						203,00				
		Всего с НР и СП						3 240,00				
11	509-9900	Строительный мусор 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	т	1,606								
12	ТССЦпг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	6	16,08	16,08		96,00	96,00			
		Всего с НР и СП						96,00				
13	ТССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями- самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	6	21,91	21,91		131,00	131,00			
		Всего с НР и СП						131,00				
Итого по разделу 1 РАБОТЫ по фасаду (наружные стены, отмостка)								73 359,00				159,38
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								7336	1745	4218		159,38
								1373	173			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Накладные расходы							1425				
	Сметная прибыль							841				
	Итого по смете:											
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							2368				78,35
	Отделочные работы							1049				14,17
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							478				13,34
	Автомобильные дороги							897				4,48
	Благоустройство (ремонтно-строительные)							4583				49,04
	Погрузо-разгрузочные работы							96				
	Перевозка грузов автотранспортом							131				
	Итого							9602				159,38
	Всего с учетом "Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64"							73359				159,38
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы							4218				
	Машины и механизмы							1745				
	ФОТ							1546				
	Накладные расходы							1425				
	Сметная прибыль							841				
	НДС 20%							14671,8				
	ВСЕГО по смете							88030,80				159,38

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.