

УТВЕРЖДАЮ

Гранд-СМЕТА

Первый заместитель директора - Главный инженер

/ Д.А. Мещеряков

" " 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПО ЮЭС

А.М. Лукашов

" " 2019 г.

Производственное отделение ЮЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

на ремонт здания Монтерского поста Приморского УЭС, Азовских РЭС ПО ЮЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

372954 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Мат-лы	Всего	Экспл. маш.	Мат-лы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	445,62	8,03		4			51,3	0,51
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64			437,59	3,51		4				
		Накладные расходы от ФОТ(4 руб.)						3,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(4 руб.)						2,00				
		Всего с НР и СП						9,00				
2	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	1,192	81,12			97			10,4	12,4
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64			81,12			97				
		Накладные расходы от ФОТ(97 руб.)						75,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(97 руб.)						49,00				
		Всего с НР и СП						221,00				
3	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,8748	29,41			26			3,77	3,3
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64			29,41			26				
		Накладные расходы от ФОТ(26 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(26 руб.)						18,00				
		Всего с НР и СП						65,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА	4 ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,652	92,85 88,84	4,01 1,76		61 58	3 1		11,39	7,43
		Накладные расходы от ФОТ(59 руб.)						47,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(59 руб.)						40,00				
		Всего с НР и СП						148,00				
5	ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,652	90,2 86,5	3,7 1,62		59 57	2 1		11,09	7,23
		Накладные расходы от ФОТ(58 руб.)						46,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.)						39,00				
		Всего с НР и СП						144,00				
6	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 основания	0,652	59,83 59,83			39 39			7,67	5
		Накладные расходы от ФОТ(39 руб.)						31,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(39 руб.)						27,00				
		Всего с НР и СП						97,00				
7	ТЕР09-06-001-02	Демонтаж решеток оконных (3.2.5 Прил.2 ТЧ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т конструкций	0,192	392,53 303,27	89,26 2,25		75 58	17,00		35,553	6,83
		Накладные расходы от ФОТ(58 руб.)						52,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.)						42,00				
		Всего с НР и СП						169,00				
8	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2	0,1515	1636,56 1397,63	238,93 104,49		248 212	36 16		172,76	26,17
		Накладные расходы от ФОТ(228 руб.)						251,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА		Сметная прибыль от ФОТ(228 руб.)						136,00				
		Всего с НР и СП						635,00				
9	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1027	1079,56	238,93		111	25		103,91	10,67
					840,63	104,49		86	11			
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020г - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(97 руб.)						107,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(97 руб.)						58,00				
		Всего с НР и СП						276,00				
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								13 477,00				79,54
Раздел 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ												
10	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,1122	73897,7	660,68	71 520,81	8291	74	8 024,00	196,3625	22,03
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1716,21	29,7		193	3			
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020г - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										
		73 541,71 = 77 499,37 - 347 х 6,24 - 71 х 7,78 - 800 х 1,55										
		Накладные расходы от ФОТ(196 руб.)						231,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(196 руб.)						105,00				
		Всего с НР и СП						8 627,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА	ССЦ-203-0938	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	-11,22	639,33		639,33	-7 173,00		-7 173,00		
12	Цена поставщика	Блоки оконные пластиковые (из пвх профилей с однокамерным стеклопакетом и фурнитурой): глухие (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	11,28	442,00		442,00	4 986,00		4 986,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
13	Гранд-СМЕТА 15-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020г - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 132 483,12 = 136 859,25 - 429 x 6,24 - 271 x 6,27	100 м2 проемов	0,0393	132953,11 2171,82	933,56 29,7	129 847,73	5225 85	37 1	5 103,00	248,492	9,77
		Накладные расходы от ФОТ(86 руб.)						101,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(86 руб.)						46,00				
		Всего с НР и СП						5 372,00				
14	ТССЦ-203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020г - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	-3,93	1 200,85		1 200,85	-4 719,00		-4 719,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
15	Цена поставщика	Блоки оконные пластиковые (из пвх профилей с однокамерным стеклопакетом и фурнитурой): поворотно-откидные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м2	3,93	572,00		572,00	2 248,00		2 248,00		
16	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64 3 907,99 = 4 527,99 - 400 х 1,55	100 п.м	0,0952	3938,67 207,86	17,85 0,68	3 712,96	375 20	2,00	353,00	24,3685	2,32
		Накладные расходы от ФОТ(20 руб.)						24,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(20 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						410,00				
17	ТЕРп58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м	0,1017	1884,36 353,23	5,95 1,08	1 525,18	192 36	1,00	155,00	41,41	4,21
		Накладные расходы от ФОТ(36 руб.)						30,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(36 руб.)						23,00				
		Всего с НР и СП						245,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
18	Цена поставщика	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	т	-0,0187	7 840,00		7 840,00	-147,00		-147,00		
19	Цена поставщика	Водоотлив из оц.стали с полимерным покрытием, шириной до 250мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м	10,17	34,20		34,20	348,00		348,00		
20	Цена поставщика	Сетка москитная(сетка, рамочный профиль, ручки, детали крепления) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м2	1,33	54,50		54,50	72,00		72,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-смета 21	Цена поставщика	Доски подоконные пвх: шириной 300 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м	9,52	44,70		44,70	426,00		426,00		
22	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 28 913,99 = 29 411,50 - 89 x 5,59	100 м2 проемов	0,064	29361,94 1100,88	1521,78 191,54	26 739,28	1879 70	97 12	1 712,00	119,922	7,68
		Накладные расходы от ФОТ(82 руб.)						97,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(82 руб.)						44,00				
		Всего с НР и СП						2 020,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА	23 ТССЦ-203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	-6,4	249,14		249,14	-1 594,00		-1 594,00		
	24 ТССЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	компл.	6	110,63		110,63	664,00		664,00		
	25 ТССЦ-203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	м2	6,4	273,97		273,97	1 753,00		1 753,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА	26 ТЕР09-04-011-01	Монтаж дверей входных металлических (2шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т конструкций	0,094	3601,27 536,45	2597,15 152,01	467,67	339 50	244 14	45,00	53,3255	5,01
		Накладные расходы от ФОТ(64 руб.)						58,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(64 руб.)						46,00				
		Всего с НР и СП						443,00				
27	ТССЦ-203-8147	Блок дверной стальной наружный ДСН, площадь 1,60 м2 (ГОСТ 31173-2003) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м2	3,87	534,10		534,10	2 067,00		2 067,00		
28	ТССЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	т	0,005	9 654,73		9 654,73	48,00		48,00		
29	ТЕР09-06-001-02	Монтаж: решеток из полосовой и тонколистовой стали (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т конструкций	0	743,61 498,23	163,9 2,03	81,48				58,4085	
		Всего с НР и СП						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА	30 ТЕР13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,61	618,77 25,76	8,64 0,13	584,37	377 16	5,00	356,00	2,8405	1,73
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)						14,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						401,00				
31	ТЕРп62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1536	506,46 159,58	8,3 1,35	338,58	78 25	1,00	52,00	18,47	2,84
		Накладные расходы от ФОТ(25 руб.)						20,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						111,00				
Итого по разделу 2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								126 885,00				55,59
Раздел 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
32	ТЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,052	1585,77 786,46	134,63 71,18	664,68	82 41	7 4	34,00	86,71	4,51
		Накладные расходы от ФОТ(45 руб.)						47,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА		Сметная прибыль от ФОТ(45 руб.)						21,00				
		Всего с НР и СП						150,00				
33	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,1665	5196,63 3436,05	35,81 15,66	1 724,77	865 572	6 3	287,00	383,06	63,78
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(575 руб.)						454,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(575 руб.)						288,00				
		Всего с НР и СП						1 607,00				
34	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,067	4731,34 3004,39	2,18	1 724,77	317 201		116,00	323,4	21,67
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(201 руб.)						159,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(201 руб.)						101,00				
		Всего с НР и СП						577,00				
35	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,9516	91,25 89,61	1,48 0,18	0,17	87 85	1,00	1,00	9,315	8,86
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(85 руб.)						89,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(85 руб.)						40,00				
		Всего с НР и СП						216,00				
36	Цена поставщика	Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0124	2 176,00		2 176,00	27,00		27,00		
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Грант-СМЕТА	37 ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,475	576,54 180,46	4,74 0,18	391,34	274 86	2,00	186,00	18,975	9,01
		Накладные расходы от ФОТ(86 руб.)						90,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(86 руб.)						40,00				
		Всего с НР и СП						404,00				
38	ТЕРп62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,9516	255,41 176,82	7,43 1,35	71,16	243 168	7 1	68,00	21,1	20,08
		Накладные расходы от ФОТ(169 руб.)						135,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(169 руб.)						85,00				
		Всего с НР и СП						463,00				
39	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	1,612	74,11 72,46	1,48 0,18	0,17	119 117	2,00		7,5325	12,14
		Накладные расходы от ФОТ(117 руб.)						123,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(117 руб.)						55,00				
		Всего с НР и СП						297,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
40	Цена поставщика	Грунтовка глубокого проникновения 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	т	0,021	2 176,00		2 176,00	46,00		46,00		
41	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,752	515,77 131,12	3,65 0,18	381,00	388 99	3,00	286,00	13,7885	10,37
		Накладные расходы от ФОТ(99 руб.)						104,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(99 руб.)						46,00				
		Всего с НР и СП						538,00				
42	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,612	1593,91 442,53	17,08 0,34	1 134,30	2569 713	28 1	1 828,00	49,335	79,53
		Накладные расходы от ФОТ(714 руб.)						750,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(714 руб.)						334,00				
		Всего с НР и СП						3 653,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-смета	ТЕР62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,765	337,32 132,97	8,3 1,35	196,05	258 102	6 1	150,00	15,39	11,77
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(103 руб.)						82,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(103 руб.)						52,00				
		Всего с НР и СП						392,00				
44	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов потолочных: на клею	100 м плинтуса	0,401	142,68 100,9	3,26	38,52	57 40	1,00	16,00	10,3385	4,15
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										
		128,87 = 1 225,73 - 101 х 10,86										
		Накладные расходы от ФОТ(40 руб.)						49,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(40 руб.)						26,00				
		Всего с НР и СП						132,00				
45	ТССЦ-101-6007	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 45х40 мм	м	40,1	2,95		2,95	118,00		118,00		
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64										

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
46	ТЕР 15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,192	875,78 342,65	1,48 0,18	531,65	1044 408	2,00	634,00	38,6745	46,1
		Накладные расходы от ФОТ(408 руб.)						428,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(408 руб.)						191,00				
		Всего с НР и СП						1 663,00				
47	ТССЦ-101-1830	Обои обыкновенного качества 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2	-1,347	398,94		398,94	-537,00		-537,00		
48	ТССЦ-101-3923	Обои виниловые моющиеся ZEN 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	м2	134,7	8,74		8,74	1 177,00		1 177,00		
49	ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768	506,46 159,58	8,3 1,35	338,58	39 12	1,00	26,00	18,47	1,42
		Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)						10,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)						6,00				
		Всего с НР и СП						55,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	12,1	8,83 8,83			107 107			1,035	12,52
		Накладные расходы от ФОТ(107 руб.)						96,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(107 руб.)						64,00				
		Всего с НР и СП						267,00				
51	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,121	303,1 39,95	7,55 0,13	255,60	37 5	1,00	31,00	4,4045	0,53
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						5,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						3,00				
		Всего с НР и СП						45,00				
52	ТЕРп62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая(гараж) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,91	188,24 112,89	7,43 1,35	67,92	171 103	7 1	61,00	13,7	12,47
		Накладные расходы от ФОТ(104 руб.)						83,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(104 руб.)						52,00				
		Всего с НР и СП						306,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА	ТЕРп58-13-1	Устройство изоляции покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64 60,49 = 866,64 - 115 х 7,01	100 м2 кровли	0,652	60,49 36,25	5,22	19,02	39 24	3,00	12,00	4,52	2,95
		Накладные расходы от ФОТ(24 руб.)						20,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(24 руб.)						16,00				
		Всего с НР и СП						75,00				
54	Цена поставщика	Пленка гидроизоляционная 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	пм	65,2	3,01		3,01	196,00		196,00		
55	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64 1 971,23 = 2 088,62 - 21 х 5,59	100 м2 пола	0	2024,09 350,59	35,66 3,04	1 637,84				41,101	
		Всего с НР и СП						0,00				
56	ТЕРп57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64 2 325,28 = 3 320,12 - 133 х 7,48	100 м2 основания	0,652	2325,28 316,78	10,04 1,35	1 998,46	1516 207	7 1	1 302,00	38,12	24,85
		Накладные расходы от ФОТ(208 руб.)						166,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(208 руб.)						141,00				
		Всего с НР и СП						1 823,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Гранд-СМЕТА	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат» (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,652	5968,43 405,19	67,85 5,91	5 495,39	3891 264	44 4	3 583,00	48,76	31,79
		Накладные расходы от ФОТ(268 руб.)						330,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(268 руб.)						171,00				
		Всего с НР и СП						4 392,00				
58	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м плитуса	0,874	1239,54 100,9	3,26	1 135,38	1083 88	3,00	992,00	10,3385	9,04
		Накладные расходы от ФОТ(88 руб.)						108,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(88 руб.)						56,00				
		Всего с НР и СП						1 247,00				
59	ТЕРп61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	2628,45 1764,08	1,14	863,23	53 35		18,00	201,84	4,04
		Накладные расходы от ФОТ(35 руб.)						28,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(35 руб.)						18,00				
		Всего с НР и СП						99,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Грант-СМЕТА	60 ТЕРп15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,648	653,3 72	5,75	575,55	423 47	4,00	372,00	7,751	5,02
		Накладные расходы от ФОТ(47 руб.)						49,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(47 руб.)						22,00				
		Всего с НР и СП						494,00				
61	ТЕРп68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия откоски однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2	0,262	7137,75 831,83	561,12 69,37	5 744,80	1870 218	147 18	1 505,00	100,1	26,23
		Накладные расходы от ФОТ(236 руб.)						245,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(236 руб.)						142,00				
		Всего с НР и СП						2 257,00				
62	ТССЦпг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	3,506	16,08	16,08		56,00	56,00			
		Всего с НР и СП						56,00				
63	ТССЦпг-03-02-01-010	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 10 км: класс 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1т груза	3,506	21,91	21,91		77,00	77,00			
		Всего с НР и СП						77,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого по разделу 3 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								170 441,00				422,83
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								33147	959	27314		557,96
								4874	93			
Накладные расходы								4860				
Сметная прибыль								2673				
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								9				0,51
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								221				12,4
Полы (ремонтно-строительные)								2278				47,81
Строительные металлические конструкции								2727				11,84
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								910				36,84
Деревянные конструкции								13293				41,8
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								516				7,16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								712				14,78
Малярные работы (ремонтно-строительные)								2012				48,58
Отделочные работы								7533				175,54
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								2309				89,49
Полы								5770				44,98
Благоустройство (ремонтно-строительные)								2334				26,23
Погрузо-разгрузочные работы								56				
Итого								40680				557,96
Всего с учетом "Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64"								310795				557,96
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								27314				
Машины и механизмы								959				
ФОТ								4967				
Накладные расходы								4860				
Сметная прибыль								2673				
НДС 20%								62159				
ВСЕГО по смете								372954,00				557,96

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.