
" " _____ 2019 г.

" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №7

на ремонт здание РЭС Мелиховка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

1537119,6 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Усиление стен и фундамента произ.здания и фасад												
1	ТЕР46-03-002-02	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 отверстий	1,52	1842,12 224,15	755,35 255,2	862,62	2800 341	1148 388	1 311,00	23,3	35,42
		Накладные расходы от ФОТ(729 руб.)						802,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(729 руб.)						434,00				
		Всего с НР и СП						4 036,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР46-03-002-33	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 отверстий	1,52	38,96 38,96			59 59			4,05	6,16
		Накладные расходы от ФОТ(59 руб.)						65,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(59 руб.)						35,00				
		Всего с НР и СП						159,00				
3	ТЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 т	0,9385	8407,12 1909,35	975,74 69,12	5 522,03	7890 1792	916 65	5 182,00	195,63	183,6
		Накладные расходы от ФОТ(1857 руб.)						2 043,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1857 руб.)						1 105,00				
		Всего с НР и СП						11 038,00				
4	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 т	0,038	13150,1 2790,99	59,32 3,38	10 299,79	517 122	3,00	392,00	315,01	11,97
		Накладные расходы от ФОТ(122 руб.)						128,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(122 руб.)						67,00				
		Всего с НР и СП						712,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0276	298,3 <u>56,55</u>	9,24 <u>0,1</u>	232,51	8 <u>2</u>		6,00	5,31	0,15
		Накладные расходы от ФОТ(2 руб.)						2,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2 руб.)						1,00				
		Всего с НР и СП						11,00				
6	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0276	296,38 <u>34,74</u>	6,04 <u>0,1</u>	255,60	8 <u>1</u>		7,00	3,83	0,11
		Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Всего с НР и СП						10,00				
7	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,95	2628,45 <u>1764,08</u>	1,14	863,23	2497 <u>1676</u>	1,00	820,00	201,84	191,75
		Накладные расходы от ФОТ(1676 руб.)						1 324,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1676 руб.)						838,00				
		Всего с НР и СП						4 659,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТЕР15-02-005-01	штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,96	2991,14 1645,53	71,61 24,77	1 274,00	6382 3709	175 61	2 498,00	165,88	325,12
		Накладные расходы от ФОТ(3770 руб.)						3 959,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3770 руб.)						1 762,00				
		Всего с НР и СП						12 103,00				
Итого по разделу 1 Усиление стен и фундамента произ.здания и фасад								250 042,00				804,85
Раздел 2. отмостка												
9	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 4 786,16 = 48 700,22 - 102 x 430,53	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,05	4786,16 1404	1543,7 243	1 838,46	269 81	96 15	92,00	180	9
		Накладные расходы от ФОТ(96 руб.)						101,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(96 руб.)						53,00				
		Всего с НР и СП						423,00				
10	ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м3	5	511,20		511,20	2 556,00		2 556,00		
Итого по разделу 2 отмостка								22 760,00				10,35
Раздел 3. внутренние отделочные работы												
11	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 стяжки	0,423	1549,65 317,07	41,55 17,15	1 191,03	681 154	23 9	504,00	40,65	17,2
		Накладные расходы от ФОТ(163 руб.)						200,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(163 руб.)						104,00				
		Всего с НР и СП						985,00				
12	ТЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,423	138,16 102,71	5,65 1,14	29,80	65 49	3,00	13,00	10,8	4,57
		Накладные расходы от ФОТ(49 руб.)						60,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(49 руб.)						31,00				
		Всего с НР и СП						156,00				
13	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами : полов 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,423	671,01 209,59	3,79 0,14	457,63	298 102	3,00	193,00	23,98	10,14
		Накладные расходы от ФОТ(102 руб.)						107,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(102 руб.)						48,00				
		Всего с НР и СП						453,00				
14	ТЕРп61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,834	2939,74 1799,2	20,68 9,05	1 119,86	2452 1501	17 8	934,00	203,07	169,36
		Накладные расходы от ФОТ(1509 руб.)						1 192,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1509 руб.)						755,00				
		Всего с НР и СП						4 399,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
15	ТЕРп61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,834	464,93 245,81	9,88 4,32	209,24	388 205	8 4	175,00	29,58	24,67
		Накладные расходы от ФОТ(209 руб.)						165,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(209 руб.)						105,00				
		Всего с НР и СП						658,00				
16	ТЕР10-01-089-03	Антисептирование водными растворами 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0,834	204,49 38,37	5,65 0,27	160,47	177 37	6,00	134,00	4,39	3,66
		Накладные расходы от ФОТ(37 руб.)						44,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(37 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						241,00				
17	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,834	1532,77 384,81	13,66 0,27	1 134,30	1329 369	14,00	946,00	42,9	35,78
		Накладные расходы от ФОТ(369 руб.)						387,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(369 руб.)						173,00				
		Всего с НР и СП						1 889,00				
18	ТЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,18	640,44 595,99	44,45 19,44		115 107	8 3		69,87	12,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(110 руб.)						88,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(110 руб.)						75,00				
		Всего с НР и СП						278,00				
19	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 стяжки	0,18	1549,65 <u>317,07</u>	41,55 <u>17,15</u>	1 191,03	290 <u>66</u>	9 <u>4</u>	215,00	40,65	7,32
		Накладные расходы от ФОТ(70 руб.)						86,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(70 руб.)						45,00				
		Всего с НР и СП						421,00				
20	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,2	8162,98 <u>1046,88</u>	121,83 <u>34,66</u>	6 994,27	1670 <u>240</u>	30 <u>9</u>	1 400,00	119,78	23,96
		Накладные расходы от ФОТ(249 руб.)						306,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(249 руб.)						159,00				
		Всего с НР и СП						2 135,00				
21	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,509	92,85 <u>88,84</u>	4,01 <u>1,76</u>		47 <u>45</u>	2 <u>1</u>		11,39	5,8
		Накладные расходы от ФОТ(46 руб.)						37,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(46 руб.)						31,00				
		Всего с НР и СП						115,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
22	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 стяжки	0,509	1549,65 <u>317,07</u>	41,55 <u>17,15</u>	1 191,03	818 <u>185</u>	26 <u>11</u>	607,00	40,65	20,69
		Накладные расходы от ФОТ(196 руб.)						241,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(196 руб.)						125,00				
		Всего с НР и СП						1 184,00				
23	ТЕРр57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 1 387,64 = 3 386,10 - 1,02 x 1 959,27	100 м2 основания	0,509	1387,64 <u>382,76</u>	10,04 <u>1,35</u>	994,84	706 <u>195</u>	5 <u>1</u>	506,00	46,06	23,44
		Накладные расходы от ФОТ(196 руб.)						157,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(196 руб.)						133,00				
		Всего с НР и СП						996,00				
24	ТССЦ-101-0719	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2	0,509	2 786,37		2 786,37	1 418,00		1 418,00		
25	ТЕР11-01-037-01	Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат> 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 779,47 = 8 345,83 - 102 x 74,18	100 м2 покрытия	0,509	779,47 <u>398,13</u>	56,33 <u>4,86</u>	325,01	434 <u>233</u>	36 <u>3</u>	165,00	47,06	23,95
		Накладные расходы от ФОТ(236 руб.)						290,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(236 руб.)						150,00				
		Всего с НР и СП						874,00				
26	ТССЦ-101-4201	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	50,9	110,51		110,51	5 625,00		5 625,00		
27	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею кн-2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м плинтуса	0,82	1225,73 87,74	2,61	1 135,38	1017 83	3,00	931,00	8,99	7,37
		Накладные расходы от ФОТ(83 руб.)						102,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(83 руб.)						53,00				
		Всего с НР и СП						1 172,00				
28	ТЕР15-06-001-01	Снятие обоев стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (демонтаж обоев ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,58	581,55 208,57	0,83 0,1	372,16	969 380	1,00	588,00	23,541	37,19
		Накладные расходы от ФОТ(380 руб.)						399,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(380 руб.)						178,00				
		Всего с НР и СП						1 546,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
29	ТЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 3 792,03 = 5 251,51 - 107 x 13,64	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,582	3792,03 643,97	21,45	3 126,61	6161 1172	43,00	4 946,00	71	112,32
		Накладные расходы от ФОТ(1172 руб.)						1 383,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1172 руб.)						628,00				
		Всего с НР и СП						8 172,00				
30	ТССЦ-101-6997	Листы гипсовиниловые толщиной 12 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	169,3	59,07		59,07	10 001,00		10 001,00		
31	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м плитуса	0,935	207,17 118,91	55,13	33,13	194 111	52,00	31,00	12,8	11,97
		Накладные расходы от ФОТ(111 руб.)						100,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(111 руб.)						80,00				
		Всего с НР и СП						374,00				
32	ТЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 облицовки	0,935	388,39 288,78	99,61		427 311	116,00		26,04	24,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(311 руб.)						327,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(311 руб.)						145,00				
		Всего с НР и СП						899,00				
33	ТССЦ-201-1583	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м	119	6,32		6,32	752,00		752,00		
34	ТССЦ-201-1582	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м	119	7,74		7,74	921,00		921,00		
35	ТССЦ-201-1581	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	127,3	23,01		23,01	2 929,00		2 929,00		
36	ТЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 шт.	0,11	5217,55 2515,71	201,37 13,37	2 500,47	574 277	22 1	275,00	253,6	27,9
		Накладные расходы от ФОТ(278 руб.)						264,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(278 руб.)						181,00				
		Всего с НР и СП						1 019,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
37	ТССЦ-509-0768	Светильники светодиодные лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	11	200,70		200,70	2 208,00		2 208,00		
38	ТЕРм08-02-403-02	Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м	1,56	162,36 125,96	3,85 0,27	32,55	253 196	6,00	51,00	13,4	20,9
		Накладные расходы от ФОТ(196 руб.)						186,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(196 руб.)						127,00				
		Всего с НР и СП						566,00				
39	ТССЦ-501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1000 м	0,156	4 712,93		4 712,93	735,00		735,00		
40	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 шт.	0,1	293,78 255,54	4,91 0,41	33,33	29 26		3,00	25,76	2,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(26 руб.)						25,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(26 руб.)						17,00				
		Всего с НР и СП						71,00				
41	ТССЦ-545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт	10	7,31		7,31	73,00		73,00		
42	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 шт.	0,1	379,41 302,36	4,91 0,41	72,14	38 30		8,00	30,48	3,05
		Накладные расходы от ФОТ(30 руб.)						29,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(30 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						87,00				
43	ТССЦ-503-0474	Розетка скрытой проводки двухгнездная 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	10	9,13		9,13	91,00		91,00		
Итого по разделу 3 внутренние отделочные работы								408 297,00				680,03
Раздел 4. Окна и двери												
44	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2	0,09	1079,56 840,63	238,93 104,49		97 76	21 9		103,91	9,35
		Накладные расходы от ФОТ(85 руб.)						94,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(85 руб.)						51,00				
		Всего с НР и СП						242,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
45	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2	0,168	1636,56 1397,63	238,93 104,49		275 235	40 18		172,76	29,02
		Накладные расходы от ФОТ(253 руб.)						278,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(253 руб.)						151,00				
		Всего с НР и СП						704,00				
46	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 проемов	0,168	133688,75 1639,19	692,25 23,76	131 357,31	22530 316	145 5	22 069,00	187,55	31,51
		Накладные расходы от ФОТ(321 руб.)						379,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(321 руб.)						172,00				
		Всего с НР и СП						23 081,00				
47	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. (40мм) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 п.м	0,133	4527,99 180,75	14,28 0,54	4 332,96	607 28	3,00	576,00	21,19	2,82
		Накладные расходы от ФОТ(28 руб.)						33,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(28 руб.)						15,00				
		Всего с НР и СП						655,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
48	ТССЦ-101-2910	Доски подоконные ПВХ, шириной 480 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м	13,3	283,78		283,78	3 774,00		3 774,00		
49	ТЕРп58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м	0,13	1884,36 353,23	5,95 1,08	1 525,18	245 46	1,00	198,00	41,41	5,38
		Накладные расходы от ФОТ(46 руб.)						38,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(46 руб.)						30,00				
		Всего с НР и СП						313,00				
50	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	п.м	13	82,54		82,54	1 073,00		1 073,00		
51	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 проемов	0,154	150156,65 1386,89	745,36 14,18	148 024,40	23185 246	144 3	22 795,00	160,52	24,72
		Накладные расходы от ФОТ(249 руб.)						294,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(249 руб.)						133,00				
		Всего с НР и СП						23 612,00				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
52	ТССЦ-203-0660	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	15,4	1 268,39		1 268,39	19 533,00		19 533,00		
53	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24	4183,99 1895,72	63,59 27,81	2 224,68	1076 523	19 9	534,00	204,06	48,97
		Накладные расходы от ФОТ(532 руб.)						559,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(532 руб.)						249,00				
		Всего с НР и СП						1 884,00				
54	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	189,65 78,02	9,24 0,1	102,39	50 22	3,00	25,00	7,43	1,78
		Накладные расходы от ФОТ(22 руб.)						20,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(22 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						83,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
55	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	900,68 136,16	7,26 0,14	757,26	222 38	3,00	181,00	15,18	3,64
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(38 руб.)						40,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(38 руб.)						18,00				
		Всего с НР и СП						280,00				
Итого по разделу 4 Окна и двери								574 757,00				174,21
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								138249	2967	121000		1551,22
								14282	600			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								139534	3148	121000		1669,43
								15386	626			
Накладные расходы								16332				
Сметная прибыль								8508				
Итого по смете:												
Итого Строительные работы								1235632				1615
Итого Монтажные работы								20185				54,43
Итого								1255817				1669,43
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								121000				
Машины и механизмы								3148				
ФОТ								16012				
Накладные расходы								16332				
Сметная прибыль								8508				
Непредвиденные затраты 2%								25116				
Итого с непредвиденными								1280933				
НДС 20%								256186,6				
ВСЕГО по смете								1537119,60				1669,43

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.