

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения
Южные электрические сети

А. М. Лукашов

" 20 " 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Здание Монтерского поста Приморского УЭС, АРЭС ПО ЮЭС

№ пп	Вид работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции	Прим.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	0	
2	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	1,192	0	
3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,8748	0	
4	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,652	0	
5	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	0,652	0	
6	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2 основания	0,652	0	
7	Демонтаж решеток оконных	1 т конструкций	0,192	0	
8	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,1515	0	
9	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1027	0	
Раздел 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ					
1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,1122	норматив по смете	
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0393	норматив по смете	
3	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0952	норматив по смете	
4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,1017	норматив по смете	
5	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,064	норматив по смете	
6	Монтаж дверей входных металлических (2шт)	1 т конструкций	0,094 2*47/1000	норматив по смете	
7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,61	норматив по смете	

1	2	3	4	5	6
8	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1536 6,4*2,4/10 0	норматив по смете	
Раздел 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,052	норматив по смете	
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1665	норматив по смете	
3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,067	норматив по смете	
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,9516	норматив по смете	
5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,475	норматив по смете	
6	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,9516	норматив по смете	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,612	норматив по смете	
8	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,752	норматив по смете	
9	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,612	норматив по смете	
10	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,765	норматив по смете	
11	Устройство плинтусов потолочных: на клею	100 м плинтуса	0,401	норматив по смете	
12	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,192	норматив по смете	
13	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768	норматив по смете	
14	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	12,1	норматив по смете	
15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,121	норматив по смете	
16	Окраска клеевыми составами: простая(гараж)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,91	норматив по смете	
17	Устройство изоляции покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,652	норматив по смете	

1	2	3	4	5	6
18	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	100 м2 основания	0,652	норматив по смете	
19	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	0,652	норматив по смете	
20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,874	норматив по смете	
21	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	норматив по смете	
22	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,648	норматив по смете	
23	Ремонт асфальтобетонного покрытия отмотки однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,262 26,2*1.0/100	норматив по смете	

Главный инженер ПО ЮЭС

Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ

В. В. Потапенко

С. В. Тарадайко