

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения
Южные электрические сети

А. М. Лукашов

"20" 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Здание Монтерского поста Мечетинского УЭС, ЗРЭС ПО ЮЭС

№ пп	Вид работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции	Прим.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (помещения здания участка)					
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1326	0	
2	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,019	0	
Раздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (помещения здания участка)					
1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,075	норматив по смете	
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0451	норматив по смете	
3	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,1	норматив по смете	
4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,084	норматив по смете	
5	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189	норматив по смете	
6	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,051	норматив по смете	
7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1357	норматив по смете	
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,031	норматив по смете	
9	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,167	норматив по смете	
10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: ок.и дв.откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,167	норматив по смете	

1	2	3	4	5	6
11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,181	норматив по смете	
12	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,181	норматив по смете	
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,181	норматив по смете	
14	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,181	норматив по смете	
15	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0767	норматив по смете	
16	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	норматив по смете	
17	Устройство порога стыкопрерывающего	100 м порога	0,01	норматив по смете	
18	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	0,8122	норматив по смете	
19	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,147	норматив по смете	
20	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,034	норматив по смете	
21	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8122	норматив по смете	
22	Смена обделок из листовой стали (конек) шириной: до 0,4 м	100 м	0,159	норматив по смете	
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,009	норматив по смете	
24	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,446	норматив по смете	
25	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м2	0,18	норматив по смете	

Главный инженер ПО ЮЭС

Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ

В. В. Потапенко

С. В. Тарадайко