

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения
Южные электрические сети

А. М. Лукашов

"20" 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Здание Монтерского поста Кировского УЭС, ЗРЭС ПО ЮЭС

№ пп	Вид работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции	Прим.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. РАБОТЫ по фасаду (наружные стены, отмостка)					
1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	0,927	норматив по смете	
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,927	норматив по смете	
3	Перетирка штукатурки наружных стен, ок.откосов: с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,927	норматив по смете	
4	Простая масляная окраска ранее окрашенных деревян. поверхностей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,326	норматив по смете	
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,084	норматив по смете	
6	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,927	норматив по смете	
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,161	норматив по смете	
8	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м2	0,1	норматив по смете	
9	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,376	норматив по смете	

Главный инженер ПО ЮЭС

Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ

В. В. Потапенко

С. В. Тарадайко