

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Производственного отделения
Южные электрические сети

А. М. Лукашов

"20" 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Здание Столярного цеха, производственная база ПО ЮЭС

№ пп	Вид работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции	Прим.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Душевая сл.ЛЭП, сл.СМТО)					
1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,246	норматив по смете	
2	Разборка плинтусов: цементных	100 м плинтуса	0,0872	норматив по смете	
3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,042	норматив по смете	
4	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,027	норматив по смете	
5	Разборка плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,0492	норматив по смете	
6	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0174	норматив по смете	
7	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	норматив по смете	
8	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0114	норматив по смете	
9	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,01	норматив по смете	
10	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 шт. арматуры	0,01	норматив по смете	
11	Демонтаж водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1 водоподогреватель	1	норматив по смете	
12	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	1 водоподогреватель	1	норматив по смете	
13	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,02	норматив по смете	
14	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,155	норматив по смете	
15	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,069	норматив по смете	
16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,155	норматив по смете	
17	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,02	норматив по смете	

1	2	3	4	5	6
18	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,016	норматив по смете	
19	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,026	норматив по смете	
20	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,054	норматив по смете	
21	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1	норматив по смете	
22	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0,067	норматив по смете	
23	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,045	норматив по смете	
24	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	норматив по смете	
25	Установка смесителей	10 шт.	0,2	норматив по смете	
26	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0154	норматив по смете	
27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0114	норматив по смете	
28	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,011	норматив по смете	
29	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,41	норматив по смете	
30	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0146	норматив по смете	
31	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,045	норматив по смете	
32	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	норматив по смете	
33	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	норматив по смете	
34	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, ок.откосов	100 м2 покрытия	0,165	норматив по смете	
35	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165	норматив по смете	
36	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0878	норматив по смете	

1	2	3	4	5	6
37	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен, откосов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092	норматив по смете	
38	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041	норматив по смете	
39	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,291	норматив по смете	
40	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,042	норматив по смете	
41	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0166	норматив по смете	
42	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0164	норматив по смете	
43	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,156	норматив по смете	
44	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,02	норматив по смете	
45	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плитуса	0,0592	норматив по смете	
46	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт.	0,2	норматив по смете	
47	Установка туалетных полочек	10 шт.	0,1	норматив по смете	

Раздел 2. СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ (Служебные, бытовые помещения сл.ЛЭП)

1	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м трубопровода	0,484	норматив по смете	
2	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,05	норматив по смете	
3	Демонтаж: ребристых труб	100 шт.	0,02	норматив по смете	
4	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,46	норматив по смете	
5	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02	норматив по смете	
6	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,01	норматив по смете	

Раздел 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Служебные, бытовые помещения сл.ЛЭП)

1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса	0,157	норматив по смете	
2	Снятие входных дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0273	норматив по смете	
3	Демонтаж входных дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	норматив по смете	
4	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,1546	норматив по смете	

1	2	3	4	5	6
5	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0273	норматив по смете	
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,117	норматив по смете	
7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0476	норматив по смете	
8	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,087	норматив по смете	
9	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,07	норматив по смете	
10	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,113	норматив по смете	
11	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0319	норматив по смете	
12	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,191	норматив по смете	
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,145	норматив по смете	
14	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,145	норматив по смете	
15	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,145	норматив по смете	
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,226	норматив по смете	
17	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, откосов подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,339	норматив по смете	
18	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,339	норматив по смете	
19	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>	100 м2 покрытия	0,145	норматив по смете	
20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0,1656	норматив по смете	
21	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,116	норматив по смете	
22	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,216	норматив по смете	
23	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036	норматив по смете	
24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036	норматив по смете	

1	2	3	4	5	6
25	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036	норматив по смете	

Главный инженер ПО ЮЭС

Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ

В. В. Потапенко

С. В. Тарадайко