

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения
Южные электрические сети

А. М. Лукашов

"20" 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Здание ОПУ, Азовская группа ПС, ПС "Головатовская" ПО ЮЭС

№ пп	Вид работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции	Прим.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0444	0	
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,02	0	
3	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0874	0	
4	Разборка плинтусов: цементных	100 м плинтуса	0,282	0	
Раздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0582	норматив по смете	
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0291	норматив по смете	
3	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,056	норматив по смете	
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,069	норматив по смете	
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,089	норматив по смете	
6	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,089	норматив по смете	
7	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,089	норматив по смете	
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0444	норматив по смете	
9	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,166	норматив по смете	

1	2	3	4	5	6
10	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	35,1	норматив по смете	
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,351	норматив по смете	
12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,351	норматив по смете	
13	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,024	норматив по смете	
14	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,23	норматив по смете	
15	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	1,66	норматив по смете	
16	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,282	норматив по смете	
17	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,6477	норматив по смете	
18	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,6477	норматив по смете	
19	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,094	норматив по смете	
20	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м2 окрашиваемо й поверхности (без вычета проемов)	0,24	норматив по смете	
21	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,07	норматив по смете	
22	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,074	норматив по смете	

Главный инженер ПО ЮЭС

Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ

В. В. Потапенко

С. В. Тарадайко

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения
Южные электрические сети

А. М. Лукашов

" 20 "

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Сооружения ОРУ 35/10кВ, Азовская группа ПС, ПС "А-15" ПО ЮЭС

№ пп	Вид работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции	Прим.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Сооружения ОРУ-110/35кВ					
1	Разборка покрытий : цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,0092	норматив по смете	
2	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	46,3	норматив по смете	
3	Заделка отверстий, борозд: в стойках, опорах бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	2,315	норматив по смете	
4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,463	норматив по смете	

Главный инженер ПО ЮЭС

Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ

В. В. Потапенко

С. В. Тарадайко