

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
 С.А. Зубревич
 "05" "07" 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту здания гаража ОРЭС

(тип ремонта)

(объект ремонта)

Срок ремонта с 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

здания гаража ОРЭС от 30.04.2019 г.

(наименование здания, сооружения)

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции
1	2	3	4	5
Раздел 1. Душевая и комната према пищи				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,04	ТЕР46-04-012-03
2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,04	ТЕР10-01-047-04
3	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0399	ТЕР46-04-012-01
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0399	ТЕР10-01-034-05
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,188	ТЕРp63-7-5
6	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,078	ТЕРp55-5-1
7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,47	ТЕР15-01-019-01
8	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,22	ТЕРp57-2-3
9	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,22	ТЕР11-01-004-01
10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,22	ТЕР11-01-011-01
11	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,23 0,22+0,01	ТЕР11-01-027-03
12	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,22	ТЕР10-05-011-02
13	Устройство плинтусов потолоч.поливинилхлоридных: на клее кн-2	100 м плинтуса	0,19	ТЕР11-01-040-01
14	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	шт	1	ТЕР18-02-003-01
15	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	10 баков	0,2	ТЕР17-01-007-01
16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,24	ТЕР16-03-002-02
17	Смена кранов: водоразборных и туалетных	100 шт.	0,04	ТЕРp65-5-5
18	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,01	ТЕРp65-6-2

1	2	3	4	5
19	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	0,03	ТЕРp65-6-8
20	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,02	ТЕРp65-6-10
21	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,02	ТЕРp65-5-6
22	Смена: унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,01	ТЕРp65-6-12
23	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,01	ТЕРp65-5-7
24	Смена: моек на одно отделение	100 приборов	0,01	ТЕРp65-6-15
25	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,51	ТЕРp61-26-1
26	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,24	ТЕРp61-2-5
27	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой	100 м2	0,51	ТЕР13-03-001-16
28	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,27	ТЕР15-04-005-03
29	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,28	ТЕРp62-2-2
30	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,045	ТЕР10-05-001-02
31	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,075	ТЕР15-02-031-01
32	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0,075	ТЕР13-03-001-11
33	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,075	ТЕР15-04-005-01
34	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,03	ТЕР10-01-035-01
35	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,03	ТЕРp58-20-1
36	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2 основания	0,209	ТЕРp57-11-5
37	Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>	100 м2	0,209	ТЕР11-01-037-01
38	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2	100 м плинтуса	0,19	ТЕР11-01-040-01
39	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,04	ТЕРp62-30-4
Раздел 2. Эл. часть				
40	Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,75	ТЕРм08-02-401-01
41	Смена светильников	100 шт.	0,03	ТЕРp67-8-2
42	Смена врезка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-591-09
43	Смена выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	ТЕРм08-03-591-05
Раздел 3. Полы				
44	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,184	ТЕР11-01-011-03
45	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	2,184	ТЕР13-03-001-11
46	Железнение цементных покрытий	100 м2	2,184	ТЕР11-01-015-08
47	Простая окраска масляными составами : полов	100 м2	2,184	ТЕР15-04-024-03

Начальник РСУ

Е.А. Барабаш

Начальник ОРЭС

А.А. Дубовсков