

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
 С.А. Зубревич
 "03" "04" 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту здания РЭС Мелиховского участка УДРЭС

(тип ремонта)

(объект ремонта)

Срок ремонта с 01.05.2020 г. по 31.08.2020 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

здания РЭС Мелиховского участка УДРЭС от 30.04.2019 г.

(наименование здания, сооружения)

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы,
1	2	3	4	5
Раздел 1. Усиление стен и фундамента произ. здания и фасад				
1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	100 отверстий	1,52	ТЕР46-03-002-02
2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16	100 отверстий	1,52	ТЕР46-03-002-33
3	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями	1 т	0,9385	ТЕР46-01-004-02
4	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,038	ТЕР06-01-015-01
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0276	ТЕР13-03-002-04
6	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,0276	ТЕР13-03-004-26
7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,95	ТЕРp61-10-1
8	штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	100 м2	1,96	ТЕР15-02-005-01
Раздел 2. Отмостка				
9	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,05	ТЕР06-01-001-01
Раздел 3. Внутренние отделочные работы				
10	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,423	ТЕР11-01-011-03
11	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,423	ТЕР11-01-015-08
12	Простая окраска масляными составами : полов	100 м2	0,423	ТЕР15-04-024-03
13	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,834	ТЕРp61-2-1
14	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,834	ТЕРp61-1-1
15	Антисептирование водными растворами	100 м2	0,834	ТЕР10-01-089-03
16	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,834	ТЕР15-04-005-03

1	2	3	4	5
17	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,18	ТЕРп57-2-3
18	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,18	ТЕР11-01-011-03
19	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,2	ТЕР11-01-027-03
20	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,509	ТЕРп57-2-1
21	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,509	ТЕР11-01-011-03
22	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2 основания	0,509	ТЕРп57-11-5
23	Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>	100 м2	0,509	ТЕР11-01-037-01
24	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2	100 м плинтуса	0,82	ТЕР11-01-040-01
25	Снятие обоев стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	1,58	ТЕР15-06-001-01
26	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом	100 м2 стен	1,582	ТЕР10-05-009-01
27	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,935	ТЕР09-03-050-01
28	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2 облицовки	0,935	ТЕР15-01-051-02
29	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,11	ТЕРм08-03-594-11
30	Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	1,56	ТЕРм08-02-403-02
31	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,1	ТЕРм08-03-591-02
32	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,1	ТЕРм08-03-591-09
Раздел 4. Окна и двери				
33	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,09	ТЕР46-04-012-03
34	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных	100 м2	0,168	ТЕР46-04-012-02
35	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,168	ТЕР10-01-034-05
36	Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. (40мм)	100 п.м	0,133	ТЕР10-01-035-01
37	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,13	ТЕРп58-20-1
38	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,154	ТЕР10-01-047-04
39	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,24	ТЕР15-02-031-01
40	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,24	ТЕР13-03-001-01
41	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,24	ТЕР15-04-005-01

Начальник РСУ

Начальник УДРЭС



Е.А. Барабаш

Д.Ю. Соколов