

_____/_____
" ____ " ____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " ____ 2019 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

на 4. Калькуляция на устройство 1 м2 асфальтобетонного покрытия дороги с нарезкой шва-стыка в асфальтобетоне.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

2314,8 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего	
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы			
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия (1 м2) с нарезкой шва-стыка в асфальтобетоне													
1	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	1000 м2 основания	0,001	22506,6 304,66	5027,84 655,95	17 174,10	23,00	5 1	18,00	37,29	0,04	
		Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)						1,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)						1,00					
		Всего с НР и СП						25,00					
2	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	1 т	0,0007	1 852,26	38,41 7,15	1 813,85	1,00		1,00			
		Всего с НР и СП						1,00					
3	ТЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	1000 м2 покрытия	0,001	44298,07 368,45	2286,96 262,13	41 642,66	44,00	2,00	42,00	38,3	0,04	
		Всего с НР и СП						44,00					
4	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	1000 м2 покрытия	0,001	10438,36 1,74	0,26	10 436,36	10,00		10,00	0,18		
		Всего с НР и СП						10,00					
5	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	1000 м2 покрытия	0,001	52660,71 368,45	2292,83 262,54	49 999,43	53,00	2,00	51,00	38,3	0,04	
		Всего с НР и СП						53,00					
7	ТЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне затвердевшем 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	100 м шва	0,019997	5749,06 66,9	5305,45 215,2	376,71	115 1	106 4	8,00	8,5	0,17	
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						7,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						4,00					
		Всего с НР и СП						126,00					
Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия (1 м2) с нарезкой шва-стыка в асфальтобетоне								1 929,00				0,29	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								246 1	115 5	130		0,29	
Накладные расходы								9					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Сметная прибыль								5				
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1-5, 7								246	115	130		0,29
								1	5			
Накладные расходы 142% ФОТ (от 6)								9				
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 6)								5				
Итого с накладными и см. прибылью								260				0,29
Итого								260				0,29
Всего с учетом "Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. $7,35 \cdot 1,01 = 7,42$ СМР=7,42"								1929				0,29
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								130				
Машины и механизмы								115				
ФОТ								6				
Накладные расходы								9				
Сметная прибыль								5				
НДС 20%								385,8				
ВСЕГО по смете								2314,80				0,29

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.