

_____/_____
" ____ " ____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " ____ 2019 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5

на 5. Калькуляция на устройство 1 м2 асфальтобетонного покрытия тротуара с нарезкой шва-стыка в асфальтобетоне.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

1994,4 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			Т3 осн.раб. на единицу	Т3 осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия (1 м2) тротуара с нарезкой шва-стыка в асфальтобетоне												
1	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	100 м2 дорожек и тротуаров	0,01	2428,48 221,99	249,96 35	1 956,53	24 2	2,00	20,00	26,24	0,26
		Накладные расходы от ФОТ(2 руб.)						3,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2 руб.)						2,00				
		Всего с НР и СП						29,00				
2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	100 м2 дорожек и тротуаров	0,01	539,31 13,71	22,08 3,03	503,52	5,00		5,00	1,62	0,02
		Всего с НР и СП						5,00				
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	1 т	0,0007	1 852,26	38,41 7,15	1 813,85	1,00		1,00		
		Всего с НР и СП						1,00				
4	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	100 м2 покрытия	0,01	5277,7 140,46	54,34 0,57	5 082,90	53 1	1,00	51,00	15,12	0,15
		Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)						1,00				
		Всего с НР и СП						55,00				
5	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	100 м2 покрытия	0,01	869,68 21,55	7,94	840,19	9,00		9,00	2,32	0,02
		Всего с НР и СП						9,00				
6	ТЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне затвердевшем 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42	100 м шва	0,02	5749,06 66,9	5305,45 215,2	376,71	115 1	106 4	8,00	8,5	0,17
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						7,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						126,00				
Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия (1 м2) тротуара с нарезкой шва-стыка в асфальтобетоне								1 662,00				0,62
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								207 4	109 4	94		0,62
Накладные расходы								11				
Сметная прибыль								6				
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого Поз. 1-6								207	109	94		0,62
								4	4			
Накладные расходы 142% ФОТ (от 8)								11				
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 8)								6				
Итого с накладными и см. прибылью								224				0,62
Итого								224				0,62
Всего с учетом "Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,01=7,42 СМР=7,42"								1662				0,62
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								94				
Машины и механизмы								109				
ФОТ								8				
Накладные расходы								11				
Сметная прибыль								6				
НДС 20%								332,4				
ВСЕГО по смете								1994,40				0,62

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.