

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на 3. Калькуляция на укладку 1 м2 тротуарной плитки с учетом демонтажа 1 м2 неровного края - копия.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1364,4 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах				Общая стоимость в текущих ценах				ТЗ осн. раб. на единицу	ТЗ осн. раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Укладка тротуарной плитки (1 м2)														
1	ТЕРр88-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0,01	163,69			2					21,482	0,21
		(МДС35 пр. 1 т. 1 п. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)			163,69			2						
		1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64							2,00					
		Накладные расходы от ФОТ(2 руб.)							1,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(2 руб.)												
		Всего с НР и СП							5,00					
2	ТЕРр88-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0,0014	674,43	508,17		1,00				1,00	21,1255	0,03
		(МДС35 пр. 1 т. 1 п. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)			166,26	67,86								
		1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64												

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Всего с НР и СП										
3	ТССЦлп-01-01-01-042	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0,36	8,23	8,23		1,00 3,00	3,00			
4	ТССЦлп-03-01-02-003	Всего с НР и СП Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 3 км II класс груза (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0,36	11,35	11,35		3,00 4,00	4,00			
5	ТЕР27-07-002-01	Всего с НР и СП Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 дорожек и тротуаров	0,01	2499,27	287,45	1 956,53	4,00 25 3	3,00	19,00	30,176	0,3
		Накладные расходы от ФОТ(3 руб.)						4,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3 руб.)						2,00				
		Всего с НР и СП						31,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; ТЗ=2; МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,01	195,28 10,51	16,93 2,32	167,84	-2,00		-2,00	1,242	-0,01
7	ТЕР27-04-001-01	Всего с НР и СП Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0004	2509,41 144,98	2340,33 204,16	24,10	-2,00 1,00	1,00		18,078	0,01
8	ТССЦ-408-0122	Всего с НР и СП Песок природный для строительных работ средний (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	м3	0,044	38,88		38,88	1,00 2,00		2,00		
10	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 1 Индекс пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 тротуара	0,01	8977,86 478,05	531,27 7,78	7 968,54	90 5	5,00	80,00	58,512	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						7,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						101,00				
Итого по разделу 1 Укладка тротуарной плитки (1 м2)								1 115,00				1,13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								126	17	99		1,13
								10				
		Накладные расходы						13				
		Сметная прибыль						7				
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
		Итого Поз. 1-2						3	1			0,24
								2				
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 2)						2				
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2)						1				
		Итого с накладными и см. прибылью						6				0,24
		Погрузо-разгрузочные работы:										
		Итого Поз. 3						3	3			
		Перевозка грузов автотранспортом:										
		Итого Поз. 4						4	4			
		Автомобильные дороги:										
		Итого Поз. 5-8, 10						116	9	99		0,89
								8				
		Накладные расходы 142% ФОТ (от 8)						11				
		Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 8)						6				
		Итого с накладными и см. прибылью						133				0,89
		Итого						146				1,13
Всего с учетом "Индекса пересчета в цены 2020 г., с учетом дефляторов на 2019 г и 2020 г. 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								1115				1,13
Справочно, в базисных ценах:												
		Материалы						99				
		Машины и механизмы						17				
		ФОТ						10				
		Накладные расходы						13				
		Сметная прибыль						7				
		непредвиденные затраты 2%						22				
		Итого с непредвиденными						1137				
		НДС 20%						227,4				
ВСЕГО по смете								1364,40				1,13

Проверил: Начальник СДО УР _____ Лутфеева Е.А.