

_____/_____
" " _____ 2019 г.

_____/_____
" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на ремонт отмотки Б-5 ЗРУ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 331729,2 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт отмотки ЗРУ ПС Б-5												
1	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,92	7888,44 2426,69	5461,75 508,6		7257 2233	5024 468		292,02	268,66
		Накладные расходы от ФОТ(2701 руб.)						2 809,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(2701 руб.)						1 621,00				
		Всего с НР и СП						11 687,00				
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 грунта	0,03	1657,66 1657,66			50 50			212,52	6,38
		Накладные расходы от ФОТ(50 руб.)						40,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(50 руб.)						19,00				
		Всего с НР и СП						109,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м бортового камня	0,85	4142,47 888,22	116 13,77	3 138,25	3521 755	99 12	2 667,00	104,9904	89,24
		Накладные расходы от ФОТ(767 руб.)						1 089,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(767 руб.)						619,00				
		Всего с НР и СП						5 229,00				
4	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	85	48,49		48,49	4 122,00		4 122,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,092	5152,38 270,07	4848,57 418,08	33,74	474 25	446 38	3,00	33,3822	3,07
		Накладные расходы от ФОТ(63 руб.)						89,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(63 руб.)						51,00				
		Всего с НР и СП						614,00				
6	ТССЦ-408-0002	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м3	9,2	112,59		112,59	1 036,00		1 036,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,83	5358,24 193,83	81,51 0,86	5 082,90	4447 161	68 1	4 218,00	20,8656	17,32
		Накладные расходы от ФОТ(162 руб.)						230,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(162 руб.)						131,00				
		Всего с НР и СП						4 808,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (к=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,83	8818,39 297,39	119,10	8 401,90	7319 247	99,00	6 973,00	32,016	26,57
		Накладные расходы от ФОТ(247 руб.)						351,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(247 руб.)						199,00				
		Всего с НР и СП						7 869,00				
Итого по разделу 1 Ремонт отмотки ЗРУ ПС Б-5								271 021,00				411,24
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								28226	5736	19019		411,24
								3471	519			
Накладные расходы								4608				
Сметная прибыль								2640				
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)								11687				268,66
Земляные работы, выполняемые ручным способом								109				6,38
Автомобильные дороги								23678				136,2
Итого								35474				411,24
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								271021				411,24
Справочно, в базисных ценах:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Материалы							19019				
	Машины и механизмы							5736				
	ФОТ							3990				
	Накладные расходы							4608				
	Сметная прибыль							2640				
	Непредвиденные затраты 2%							5420				
	Итого с непредвиденными							276441				
	НДС 20%							55288,2				
	ВСЕГО по смете							331729,20				411,24

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.