

_____/_____
" " _____ 2019 г.

_____/_____
" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №10

на Ремонт фасада БК РЭС Гараж 611400000165

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 234597,6 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт наружных стены												
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	4,1	809,11 432,22	7,61	369,28	3317 1772	31,00	1 514,00	50,025	205,1
		Накладные расходы от ФОТ(1772 руб.)						2 162,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1772 руб.)						1 205,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>6 684,00</i>				
2	ТЕРп61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,7	3543,57 <u>636,48</u>	11,46	2 895,63	2480 <u>446</u>	8,00	2 026,00	81,6	57,12
		<i>Накладные расходы от ФОТ(446 руб.)</i>						<i>352,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(446 руб.)</i>						<i>223,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>3 055,00</i>				
3	ТЕРп61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,7	2628,45 <u>1764,08</u>	1,14	863,23	1840 <u>1235</u>	1,00	604,00	201,84	141,29
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1235 руб.)</i>						<i>976,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1235 руб.)</i>						<i>618,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>3 434,00</i>				
4	ТЕРп62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 обработанной поверхности	0,7	976,19 <u>201,31</u>	1,90	772,98	683 <u>141</u>	1,00	541,00	23,6	16,52
		<i>Накладные расходы от ФОТ(141 руб.)</i>						<i>113,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(141 руб.)</i>						<i>71,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>867,00</i>				

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕРп62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 обработанн ой поверхности	3,55	338,4 <u>37,07</u>	25,93	275,40	1201 <u>132</u>	92,00	977,00	4,29	15,23
		Накладные расходы от ФОТ(132 руб.)						106,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(132 руб.)						66,00				
		Всего с НР и СП						1 373,00				
6	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3,55	1629,23 <u>150,1</u>	13,53	1 465,61	5784 <u>533</u>	48,00	5 203,00	16,5485	58,75
		Накладные расходы от ФОТ(533 руб.)						560,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(533 руб.)						249,00				
		Всего с НР и СП						6 593,00				
7	ТЕРп62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,2	1478,19 <u>725,76</u>	8,3 <u>1,35</u>	744,13	1774 <u>871</u>	10 <u>2</u>	893,00	84	100,8
		Накладные расходы от ФОТ(873 руб.)						698,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(873 руб.)						437,00				
		Всего с НР и СП						2 909,00				
Итого по разделу 1 Ремонт наружных стены								190 343,00				594,81
Раздел 2. Прочие работы												
8	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 т груза	3,388	40,94	40,94		139,00	139,00			
		Всего с НР и СП						139,00				
9	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 т груза	3,388	10,18	10,18		34,00	34,00			
		Всего с НР и СП						34,00				
Итого по разделу 2 Прочие работы								1 322,00				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								17252	364	11758		594,81
								5130	2			
Накладные расходы								4967				
Сметная прибыль								2868				
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков								6684				205,1
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								6489				198,41
Малярные работы (ремонтно-строительные)								5148				132,55
Отделочные работы								6593				58,75
Погрузо-разгрузочные работы								139				
Перевозка грузов автотранспортом								34				
Итого								25087				594,81
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								191665				594,81
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								11758				
Машины и механизмы								364				
ФОТ								5132				
Накладные расходы								4967				
Сметная прибыль								2868				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Непредвиденные затраты 2%								3833				
Итого с непредвиденными								195498				
НДС 20%								39099,6				
ВСЕГО по смете								234597,60				594,81

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.