
" " _____ 2019 г.

" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

на ремонт отмотки Б-5 ОПУ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 187981,2 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт отмотки ОПУ ПС Б-5												
1	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,07	7888,44 2426,69	5461,75 508,6		552 170	382 36		292,02	20,44
		Накладные расходы от ФОТ(206 руб.)						214,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(206 руб.)						124,00				
		Всего с НР и СП						890,00				
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 грунта	0,025	1657,66 1657,66			41 41			212,52	5,31
		Накладные расходы от ФОТ(41 руб.)						33,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(41 руб.)						16,00				
		Всего с НР и СП						90,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м бортового камня	0,68	4142,47 888,22	116 13,77	3 138,25	2817 604	79 9	2 134,00	104,9904	71,39
		Накладные расходы от ФОТ(613 руб.)						870,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(613 руб.)						495,00				
		Всего с НР и СП						4 182,00				
4	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	68	48,49		48,49	3 297,00		3 297,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07	5152,38 270,07	4848,57 418,08	33,74	361 19	339 29	3,00	33,3822	2,34
		Накладные расходы от ФОТ(48 руб.)						68,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(48 руб.)						39,00				
		Всего с НР и СП						468,00				
6	ТССЦ-408-0002	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м3	7	112,59		112,59	788,00		788,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,68	5358,24 193,83	81,51 0,86	5 082,90	3644 132	55 1	3 457,00	20,8656	14,19
		Накладные расходы от ФОТ(133 руб.)						189,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(133 руб.)						107,00				
		Всего с НР и СП						3 940,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (к=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,68	8818,39 297,39	119,10	8 401,90	5997 202	81,00	5 714,00	32,016	21,77
		Накладные расходы от ФОТ(202 руб.)						287,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(202 руб.)						163,00				
		Всего с НР и СП						6 447,00				
Итого по разделу 1 Ремонт отмотски ОПУ ПС Б-5								153 579,00				135,44
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								17497	936	15393		135,44
Накладные расходы								1168	75			
Сметная прибыль								1661				
Итого по смете:								944				
Благоустройство (ремонтно-строительные)								890				20,44
Земляные работы, выполняемые ручным способом								90				5,31
Автомобильные дороги								19122				109,69
Итого								20102				135,44
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								153579				135,44
Справочно, в базисных ценах:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Материалы							15393				
	Машины и механизмы							936				
	ФОТ							1243				
	Накладные расходы							1661				
	Сметная прибыль							944				
	Непредвиденные затраты 2%							3072				
	Итого с непредвиденными							156651				
	НДС 20%							31330,2				
	ВСЕГО по смете							187981,20				135,44

Проверил: Начальник СДО УР _____ Лутфеева Е.А.