

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " 2019 г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " 2019 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3

на ремонт ограждения ПС Б-8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

2673722,4 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

| №<br>пп                     | Обоснование     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Единица<br>измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |                        |           | Общая стоимость в текущих ценах |                        |           | ТЗ осн.раб.<br>на единицу | ТЗ осн.раб.<br>всего |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|
|                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            | Всего                              | Экспл. маш.            | Материалы | Всего                           | Экспл. маш.            | Материалы |                           |                      |
|                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            | оплата труда                       | в т.ч. оплата<br>труда |           | оплата труда                    | в т.ч. оплата<br>труда |           |                           |                      |
| 1                           | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5          | 6                                  | 7                      | 8         | 10                              | 11                     | 12        | 13                        | 14                   |
| Раздел 1. Ремонт ограждения |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                                    |                        |           |                                 |                        |           |                           |                      |
| 1                           | ТЕР07-01-054-12 | Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64<br><br>4 319,48 = 11 308,65 - 0,002 x 6 189,42 - 0,012 x 9 021,47 - 0,002 x 7 595,80 - 189 x 32,24 - 1,38 x 530,41 - 0,009 x 384,94 - 0,021 x 1 168,98 | 100 м ограды         | 4,82       | 4319,48<br>1544,52                 | 2774,96<br>311,72      |           | 20820<br>7445                   | 13375<br>1502          |           | 162,41                    | 782,82               |
|                             |                 | Накладные расходы от ФОТ(8947 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |                                    |                        |           | 11 631,00                       |                        |           |                           |                      |
|                             |                 | Сметная прибыль от ФОТ(8947 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |                                    |                        |           | 6 464,00                        |                        |           |                           |                      |
|                             |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                                    |                        |           | 38 915,00                       |                        |           |                           |                      |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4            | 5     | 6                 | 7                | 8      | 10            | 11            | 12        | 13       | 14     |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------|------------------|--------|---------------|---------------|-----------|----------|--------|
| 2 | ТЕР07-01-054-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м<br><br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64<br><br>4 479,86 = 11 308,65 - 189 х 32,24 - 1,38 х 530,41 - 0,009 х 384,94 | 100 м ограды | 4,82  | 5405,28<br>1776,2 | 3468,7<br>389,65 | 160,38 | 26053<br>8561 | 16719<br>1878 | 773,00    | 186,7715 | 900,24 |
|   |                 | Накладные расходы от ФОТ(10439 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |                   |                  |        | 13 571,00     |               |           |          |        |
|   |                 | Сметная прибыль от ФОТ(10439 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |                   |                  |        | 7 542,00      |               |           |          |        |
|   |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |                   |                  |        | 47 166,00     |               |           |          |        |
| 3 | ТССЦ-103-1523   | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м            | 595,7 | 90,06             |                  | 90,06  | 53 649,00     |               | 53 649,00 |          |        |
| 4 | ТССЦ-103-1782   | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х20 мм, толщина стенки 3,5 мм<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м            | 1449  | 22,53             |                  | 22,53  | 32 646,00     |               | 32 646,00 |          |        |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5     | 6        | 7 | 8        | 10        | 11 | 12        | 13 | 14 |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---|----------|-----------|----|-----------|----|----|
| 5 | ТССЦ-103-1821 | Трубы стальные<br>прямоугольные (ГОСТ 8645-<br>86) размером 60х40 мм,<br>толщина стенки 4 мм<br><br>1 Коэффициент перехода в<br>цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ<br>22.01.2019 г. №1408-ЛС/09<br>7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                            | м      | 12,5  | 44,44    |   | 44,44    | 556,00    |    | 556,00    |    |    |
| 6 | ТССЦ-101-4564 | Профнастил оцинкованный с<br>покрытием полиэстер С10-<br>1100-0,5<br><br>1 Коэффициент перехода в<br>цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ<br>22.01.2019 г. №1408-ЛС/09<br>7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                                                       | м2     | 1160  | 48,24    |   | 48,24    | 55 958,00 |    | 55 958,00 |    |    |
| 7 | ТССЦ-101-1811 | Заклепки комбинированные<br>для соединения<br>профилированного стального<br>настила и разнообразных<br>листовых деталей<br><br>1 Коэффициент перехода в<br>цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ<br>22.01.2019 г. №1408-ЛС/09<br>7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 | т      | 0,007 | 9 279,60 |   | 9 279,60 | 65,00     |    | 65,00     |    |    |
| 8 | ТССЦ-101-3139 | Шурупы-саморезы кровельные<br>окрашенные 4,8х38 мм<br><br>1 Коэффициент перехода в<br>цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ<br>22.01.2019 г. №1408-ЛС/09<br>7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                                                                      | 10 шт. | 658,5 | 4,05     |   | 4,05     | 2 667,00  |    | 2 667,00  |    |    |
| 9 | ТССЦ-401-0026 | Бетон тяжелый, крупность<br>заполнителя более 40 мм,<br>класс В15 (М200)<br><br>1 Коэффициент перехода в<br>цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ<br>22.01.2019 г. №1408-ЛС/09<br>7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                                                | м3     | 8,51  | 530,41   |   | 530,41   | 4 514,00  |    | 4 514,00  |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5    | 6                   | 7                   | 8         | 10          | 11        | 12     | 13       | 14    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|--------|----------|-------|
| 10 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических<br><br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64         | 100 шт. | 0,01 | 13093,01<br>9761,26 | 450,68<br>1,16      | 2 881,08  | 131<br>98   | 5,00      | 28,00  | 983,9975 | 9,84  |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                     |                     |           | 127,00      |           |        |          |       |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |                     |                     |           | 71,00       |           |        |          |       |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |                     |                     |           | 329,00      |           |        |          |       |
| 11 | ТЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических<br><br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 | 100 шт. | 0,02 | 55034,97<br>21776,8 | 15872,86<br>1820,85 | 17 385,30 | 1101<br>436 | 317<br>36 | 348,00 | 2231,23  | 44,62 |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(472 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                     |                     |           | 614,00      |           |        |          |       |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(472 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |                     |                     |           | 341,00      |           |        |          |       |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |                     |                     |           | 2 056,00    |           |        |          |       |

## Гранд-СМЕТА


| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                     | 5   | 6               | 7             | 8      | 10          | 11    | 12     | 13     | 14   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------------|---------------|--------|-------------|-------|--------|--------|------|
| 12 | ТССЦ-103-1523   | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                                                                                                                                                                                          | м                                     | 7,4 | 90,06           |               | 90,06  | 666,00      |       | 666,00 |        |      |
| 13 | ТССЦ-101-0887   | Скобяные изделия для блоков входных однополюсных<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                                                                                                                                                                                                                         | компл.                                | 3   | 92,69           |               | 92,69  | 278,00      |       | 278,00 |        |      |
| 14 | ТССЦ-101-2003   | Замки накладные с засовом и защелкой<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                                                                                                                                                                                                                                     | компл.                                | 1   | 86,78           |               | 86,78  | 87,00       |       | 87,00  |        |      |
| 15 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br><br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расж.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 3,8 | 309,09<br>65,03 | 11,55<br>0,13 | 232,51 | 1175<br>247 | 44,00 | 884,00 | 6,1065 | 23,2 |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(247 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |     |                 |               |        | 222,00      |       |        |        |      |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(247 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |     |                 |               |        | 147,00      |       |        |        |      |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |     |                 |               |        | 1 544,00    |       |        |        |      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                     | 5    | 6                 | 7                | 8      | 10           | 11          | 12     | 13     | 14     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 16 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115<br><br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64                                                                                                                                          | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 3,8  | 303,1<br>39,95    | 7,55<br>0,13     | 255,60 | 1152<br>152  | 29,00       | 971,00 | 4,4045 | 16,74  |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(152 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |      |                   |                  |        | 137,00       |             |        |        |        |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(152 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |      |                   |                  |        | 90,00        |             |        |        |        |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |      |                   |                  |        | 1 379,00     |             |        |        |        |
| 17 | ТЕР07-01-056-02 | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению<br><br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □<br>7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64<br><br>1 636,70 = 2 048,12 - 0,082 x 5 017,29 | 100 м<br>ограждения<br>и козырька     | 4,82 | 1971,81<br>692,25 | 1224,08<br>78,58 | 55,48  | 9504<br>3337 | 5900<br>379 | 267,00 | 66,884 | 322,38 |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(3716 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |      |                   |                  |        | 4 831,00     |             |        |        |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                               | 4 | 5   | 6     | 7 | 8     | 10                  | 11    | 12        | 13 | 14             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|---|-------|---------------------|-------|-----------|----|----------------|
|                                                                                                                                    |               | Сметная прибыль от ФОТ(3716 руб.)                                                                                                                                                                               |   |     |       |   |       | 2 685,00            |       |           |    |                |
|                                                                                                                                    |               | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 17 020,00           |       |           |    |                |
| 18                                                                                                                                 | ТССЦ-101-6422 | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоса-500/50/5 с комплектом кронштейнов, крепежей<br><br>1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 | м | 482 | 54,82 |   | 54,82 | 26 423,00           |       | 26 423,00 |    |                |
| <b>Итого по разделу 1 Ремонт ограждения</b>                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | <b>2 184 414,00</b> |       |           |    | <b>2099,84</b> |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 237445              | 36389 | 180780    |    | 2099,84        |
|                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 20276               | 3795  |           |    |                |
| Накладные расходы                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 31133               |       |           |    |                |
| Сметная прибыль                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 17340               |       |           |    |                |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       |                     |       |           |    |                |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 282995              |       |           |    | 2059,9         |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 2923                |       |           |    | 39,94          |
| Итого                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 285918              |       |           |    | 2099,84        |
| Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64" |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 2184414             |       |           |    | 2099,84        |
| Справочно, в базисных ценах:                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       |                     |       |           |    |                |
| Материалы                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 180780              |       |           |    |                |
| Машины и механизмы                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 36389               |       |           |    |                |
| ФОТ                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 24071               |       |           |    |                |
| Накладные расходы                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 31133               |       |           |    |                |
| Сметная прибыль                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 17340               |       |           |    |                |
| Непредвиденные затраты 2%                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 43688               |       |           |    |                |
| <b>Итого с непредвиденными</b>                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | <b>2228102</b>      |       |           |    |                |
| НДС 20%                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | 445620,4            |       |           |    |                |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                 |   |     |       |   |       | <b>2673722,40</b>   |       |           |    | <b>2099,84</b> |

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.