

//
" " 2019 г.//
" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

на ремонт кровли Здание закрытого склада базы РЭП Белокалитвинский РЭС инв. №611400000169

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

1510207,2 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля												
1	ТЕР08-02-001-03	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3 кладки	8,4	668,29 56,89	41,9 6,75	569,50	5614 478	352 57	4 784,00	6,509	54,68
		Накладные расходы от ФОТ(535 руб.)						653,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(535 руб.)						364,00				
		Всего с НР и СП						6 631,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 16 774,25 = 136 859,25 - 100 x 1 200,85	100 м2 проемов	0,0128	17244,24 2171,82	933,56 29,7	14 138,86	221 28	12,00	181,00	248,492	3,18
		Накладные расходы от ФОТ(28 руб.)						33,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(28 руб.)						15,00				
		Всего с НР и СП						269,00				
3	Прайс "ОКОНЫЧ"	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	1,28	393,44		393,44	504,00		504,00		
4	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м	0,018	1884,36 353,23	5,95 1,08	1 525,18	34 6		28,00	41,41	0,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(6 руб.)						5,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(6 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						43,00				
5	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	п.м	1,8	82,54		82,54	149,00		149,00		
6	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,01	4484,25 2180,08	79,49 34,76	2 224,68	45 22	1,00	22,00	234,669	2,35
		Накладные расходы от ФОТ(22 руб.)						23,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(22 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						78,00				
7	ТЕРп61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,01	1815,11 422,35	17,9 7,83	1 374,86	18 4		14,00	50,4	0,5
		Накладные расходы от ФОТ(4 руб.)						3,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(4 руб.)						2,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>23,00</i>				
8	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,01	275,35 <u>38,95</u>	28,66 <u>0,15</u>	207,74	3,00		3,00	4,2435	0,04
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>3,00</i>				
9	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1593,91 <u>442,53</u>	17,08 <u>0,34</u>	1 134,30	16 <u>4</u>		12,00	49,335	0,49
		<i>Накладные расходы от ФОТ(4 руб.)</i>						<i>4,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(4 руб.)</i>						<i>2,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>22,00</i>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
10	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,78	3729,85 437,28	183,23	3 109,35	14099 1653	693,00	11 753,00	47,633	180,05
		Накладные расходы от ФОТ(1653 руб.)						1 653,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1653 руб.)						984,00				
		Всего с НР и СП						16 736,00				
11	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3 древесины в конструкции	12,56	2210,74 230,22	47,8 2,54	1 932,72	27767 2892	600 32	24 275,00	27,7035	347,96
		Накладные расходы от ФОТ(2924 руб.)						3 450,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2924 руб.)						1 566,00				
		Всего с НР и СП						32 783,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ТЕРп58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	3,78	1825,43 169,52	26,4 4,32	1 629,51	6900 641	100 16	6 159,00	21,35	80,7
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(657 руб.)						545,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(657 руб.)						427,00				
		Всего с НР и СП						7 872,00				
13	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 99,54 = 864,20 - 0,05 x 3 061,22 - 110 x 5,56	100 м2 изолируемо й поверхности	3,78	117,57 78,8	38,78 2,2		444 298	146 8		9,016	34,08
		Накладные расходы от ФОТ(306 руб.)						367,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(306 руб.)						169,00				
		Всего с НР и СП						980,00				
14	ТССЦ-101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	416	15,10		15,10	6 282,00		6 282,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
15	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	3,78	1013,72 356,81	500,06 46,79	156,85	3832 1349	1890 177	593,00	40,825	154,32
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1526 руб.)</i>						1 373,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1526 руб.)</i>						1 103,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						6 308,00				
16	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	т	0,023	11 586,83		11 586,83	266,00		266,00		
17	ТССЦ-101-4567	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	416	66,19		66,19	27 535,00		27 535,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
18	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: $\square$ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 1 101,50 = 7 232,38 - 0,782 x 7 840,00	100 м2 покрытия	0,011	1251,48 1106,02	28,56 3,38	116,89	14 12		2,00	129,6625	1,43
		Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)						14,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)						7,00				
		Всего с НР и СП						35,00				
19	ТССЦ-101-5468	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: $\square$ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	14	37,16		37,16	520,00		520,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
20	ТЕР10-02-035-03	Сборка: фронтонов из строганных досок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	0,53	968,28 707,27	142,06 7,94	118,94	513 375	75 4	63,00	85,1115	45,11
		Накладные расходы от ФОТ(379 руб.)						447,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(379 руб.)						203,00				
		Всего с НР и СП						1 163,00				
21	ТССЦ-102-0051	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м3	3,4	1 580,24		1 580,24	5 373,00		5 373,00		
22	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,14	1764,72 743,59	12,34 0,18	1 008,79	2012 848	14,00	1 150,00	81,9835	93,46
		Накладные расходы от ФОТ(848 руб.)						890,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(848 руб.)						396,00				
		Всего с НР и СП						3 298,00				
23	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 1 272,72 = 14 508,81 - 0,1 x 7 039,67 - 0,067 x 1 510,97 - 1,11 x 7 840,00 - 4,45 x 837,86	100 м желобов	0,53	1272,72 722,92	289,82 28,49	259,98	675 383	154 15	138,00	84,75	44,92
		Накладные расходы от ФОТ(398 руб.)						478,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(398 руб.)						220,00				
		Всего с НР и СП						1 373,00				
24	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 334,60 = 5 067,98 - 0,169 x 7 039,67 - 0,452 x 7 840,00	100 м желобов	0,58	380,41 308,12	28,09 2,7	44,20	221 179	16 2	26,00	36,1215	20,95
		Накладные расходы от ФОТ(181 руб.)						217,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(181 руб.)						100,00				
		Всего с НР и СП						538,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
25	ТССЦ-301-5828	Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	2	16,71		16,71	33,00		33,00		
26	ТССЦ-301-5829	Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	2	16,71		16,71	33,00		33,00		
27	ТССЦ-301-5827	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	92	29,57		29,57	2 720,00		2 720,00		
28	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	18	167,15		167,15	3 009,00		3 009,00		
29	ТССЦ-301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	8	20,57		20,57	165,00		165,00		
30	ТССЦ-301-5841	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	24	52,71		52,71	1 265,00		1 265,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
31	ТССЦ-301-5835	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	16	191,58		191,58	3 065,00		3 065,00		
32	ТССЦ-301-5838	Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x1000 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	8	88,50		88,50	708,00		708,00		
33	ТССЦ-301-5839	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	64	25,71		25,71	1 645,00		1 645,00		
34	ТССЦ-101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	л	1	65,89		65,89	66,00		66,00		
35	ТССЦ-101-1879	Заклепка СТД-985 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	кг	1	7,69		7,69	8,00		8,00		
Итого по разделу 1 Кровля								1 004 691,00				1064,97
Раздел 2. Окраска потолка												
36	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 горизонтальной проекции	5,24	1022,78 606,53	15,65	400,60	5359 3178	82,00	2 099,00	70,2	367,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(3178 руб.)						3 877,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3178 руб.)						2 161,00				
		Всего с НР и СП						11 397,00				
37	ТЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 горизонтальной проекции	5,24	696,68 430,27	9,56	256,85	3651 2255	50,00	1 346,00	49,8	260,95
		Накладные расходы от ФОТ(2255 руб.)						2 751,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2255 руб.)						1 533,00				
		Всего с НР и СП						7 935,00				
38	ТЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	2,291	225,46 221,48	3,65 0,18	0,33	517 507	8,00	2,00	23,023	52,75
		Накладные расходы от ФОТ(507 руб.)						532,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(507 руб.)						237,00				
		Всего с НР и СП						1 286,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
39	ТССЦ-101-6513	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	т	0,0458	10 990,07		10 990,07	503,00		503,00		
40	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,291	1807,79 556	18,16 0,34	1 233,63	4142 1274	42 1	2 826,00	61,985	142,01
		Накладные расходы от ФОТ(1275 руб.)						1 339,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1275 руб.)						596,00				
		Всего с НР и СП						6 077,00				
41	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 стяжки	1,351	1354,9 360,77	54,68 21,44	939,46	1830 487	74 29	1 269,00	45,4365	61,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(516 руб.)						635,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(516 руб.)						329,00				
		Всего с НР и СП						2 794,00				
Итого по разделу 2 Окраска потолка								229 139,00				884,94
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								131776	4309	110594		1949,91
								16873	341			
Накладные расходы								19291				
Сметная прибыль								10429				
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков								25963				683,48
Деревянные конструкции								40242				396,25
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								7915				81,45
Отделочные работы								11269				291,1
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								23				0,5
Теплоизоляционные работы								16736				180,05
Кровли								22445				101,38
Строительные металлические конструкции								34109				154,32
Полы								2794				61,38
Итого								161496				1949,91
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								1233829				1949,91
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								110594				
Машины и механизмы								4309				
ФОТ								17214				
Накладные расходы								19291				
Сметная прибыль								10429				
Непредвиденные затраты 2%								24677				
Итого с непредвиденными								1258506				
НДС 20%								251701,2				
ВСЕГО по смете								1510207,20				1949,91

Проверил: Начальник СДО УР _____ Лутфеева Е.А.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(516 руб.)						635,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(516 руб.)						329,00				
		Всего с НР и СП						2 794,00				
Итого по разделу 2 Окраска потолка								229 139,00				884,94
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								131776	4309	110594		1949,91
								16873	341			
Накладные расходы								19291				
Сметная прибыль								10429				
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков								25963				683,48
Деревянные конструкции								40242				396,25
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								7915				81,45
Отделочные работы								11269				291,1
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								23				0,5
Теплоизоляционные работы								16736				180,05
Кровли								22445				101,38
Строительные металлические конструкции								34109				154,32
Полы								2794				61,38
Итого								161496				1949,91
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								1233829				1949,91
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								110594				
Машины и механизмы								4309				
ФОТ								17214				
Накладные расходы								19291				
Сметная прибыль								10429				
Непредвиденные затраты 2%								24677				
Итого с непредвиденными								1258506				
НДС 20%								251701,2				
ВСЕГО по смете								1510207,20				1949,91

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.