

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №8

на Ремонт кровли ТП 185 БК РЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 266812,8 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля												
1	ТЕР08-02-001-03	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3 кладки	2,5	688,05 68,27	50,28 8,1	569,50	1720 171	126 20	1 423,00	7,8108	19,53
		Накладные расходы от ФОТ(191 руб.)						233,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(191 руб.)						130,00				
		Всего с НР и СП						2 083,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,67	3853,95 524,73	219,87	3 109,35	2582 352	147,00	2 083,00	57,1596	38,3
		Накладные расходы от ФОТ(352 руб.)						352,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(352 руб.)						209,00				
		Всего с НР и СП						3 143,00				
3	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3 древесины в конструкции	0,95	2266,34 276,26	57,36 3,05	1 932,72	2153 262	54 3	1 837,00	33,2442	31,58
		Накладные расходы от ФОТ(265 руб.)						313,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(265 руб.)						142,00				
		Всего с НР и СП						2 608,00				
4	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2	0,39	1864,61 203,42	31,68 5,18	1 629,51	727 79	12 2	636,00	25,62	9,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(81 руб.)						67,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(81 руб.)						53,00				
		Всего с НР и СП						847,00				
5	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 99,54 = 864,20 - 0,05 x 3 061,22 - 110 x 5,56	100 м2 изолируемо й поверхности	0,39	141,09 94,56	46,53 2,64		55 37	18 1		10,8192	4,22
		Накладные расходы от ФОТ(38 руб.)						46,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(38 руб.)						21,00				
		Всего с НР и СП						122,00				
6	ТСЦЛ-101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	42,9	15,10		15,10	648,00		648,00		
7	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,39	1185,1 428,17	600,08 56,15	156,85	462 167	234 22	61,00	48,99	19,11
		Накладные расходы от ФОТ(189 руб.)						170,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(189 руб.)						137,00				
		Всего с НР и СП						769,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	т	0,0051	11 586,83		11 586,83	59,00		59,00		
9	ТССЦ-101-4567	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	44	66,19		66,19	2 912,00		2 912,00		
10	ТЕР10-02-035-03	Сборка: фронтонов из строганых досок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	0,138	1138,14 848,73	170,48 9,53	118,94	157 117	24 1	16,00	102,1338	14,09
		Накладные расходы от ФОТ(118 руб.)						139,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(118 руб.)						63,00				
		Всего с НР и СП						359,00				
11	ТССЦ-102-0051	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м3	0,345	1 580,24		1 580,24	545,00		545,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,138	1915,9 892,31	14,81 0,21	1 008,79	264 123	2,00	139,00	98,3802	13,58
		Накладные расходы от ФОТ(123 руб.)						129,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(123 руб.)						58,00				
		Всего с НР и СП						451,00				
13	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м желобов	0,065	5181,03 369,74	33,71 3,24	4 777,58	337 24	2,00	311,00	43,3458	2,82
		Накладные расходы от ФОТ(24 руб.)						29,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(24 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						379,00				
14	ТССЦ-101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	т	-0,0389	7 039,67		7 039,67	-274,00		-274,00		
15	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	т	-0,104	7 840,00		7 840,00	-815,00		-815,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
16	ТССЦ-301-5828	Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	1	16,71		16,71	17,00		17,00		
17	ТССЦ-301-5829	Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	1	16,71		16,71	17,00		17,00		
18	ТССЦ-301-5827	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	8	29,57		29,57	237,00		237,00		
19	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	3	167,15		167,15	501,00		501,00		
20	ТССЦ-301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	2	20,57		20,57	41,00		41,00		
21	ТССЦ-301-5841	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	6	52,71		52,71	316,00		316,00		
22	ТССЦ-301-5835	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	6	191,58		191,58	1 149,00		1 149,00		
23	ТССЦ-301-5839	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	10	25,71		25,71	257,00		257,00		
24	ТССЦ-101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	л	1	65,89		65,89	66,00		66,00		
25	ТССЦ-101-1879	Заклепка СТД-985 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	кг	0,3	7,69		7,69	2,00		2,00		
Итого по разделу 1 Кровля								125 586,00				153,22
Раздел 2. Замена дверей												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
26	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 дверных полотен	0,11	288,06 288,06			32 32			36,28	3,99
		Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)						26,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						78,00				
27	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 коробок	0,03	1807,04 1437,99	369,05 39,94		54 43	11 1		179,3	5,38
		Накладные расходы от ФОТ(44 руб.)						36,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(44 руб.)						27,00				
		Всего с НР и СП						117,00				
28	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно- строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м2 проема	11	89,93 32,86	30,33	26,74	989 361	334,00	294,00	3,312	36,43
		Накладные расходы от ФОТ(361 руб.)						325,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(361 руб.)						261,00				
		Всего с НР и СП						1 575,00				
29	ТССЦ-201-0250	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	1	2 240,15		2 240,15	2 240,00		2 240,00		
30	ТССЦ-201-0252	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	2	3 660,89		3 660,89	7 322,00		7 322,00		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
31	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,06	4183,99 1895,72	63,59 27,81	2 224,68	251 114	4 2	133,00	204,06	12,24
		Накладные расходы от ФОТ(116 руб.)						122,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(116 руб.)						54,00				
		Всего с НР и СП						427,00				
32	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,06	1815,11 422,35	17,9 7,83	1 374,86	109 25	1,00	83,00	50,4	3,02
		Накладные расходы от ФОТ(25 руб.)						20,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						142,00				
33	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 обрабатыва емой поверхности	0,06	288,88 46,74	34,4 0,18	207,74	17 3	2,00	12,00	5,0922	0,31
		Накладные расходы от ФОТ(3 руб.)						3,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3 руб.)						1,00				
		Всего с НР и СП						21,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
34	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1685,83 531,04	20,49 0,41	1 134,30	101 32	1,00	68,00	59,202	3,55
		Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)						34,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)						15,00				
		Всего с НР и СП						150,00				
Итого по разделу 2 Замена дверей								92 238,00				64,92
Раздел 3. Погрузочно-разгрузочные работы												
35	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 т груза	0,4448	40,94	40,94		18,00	18,00			
		Всего с НР и СП						18,00				
36	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 т груза	0,4448	10,18	10,18		5,00	5,00			
		Всего с НР и СП						5,00				
Итого по разделу 3 Погрузочно-разгрузочные работы								176,00				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								25273	995	22336		218,14
Накладные расходы								1942	52			
Сметная прибыль								2043				
Итого по смете:								1216				
Конструкции из кирпича и блоков								2083				19,53
Теплоизоляционные работы								3143				38,3
Деревянные конструкции								3512				45,67
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								847				9,99
Кровли								2662				7,04
Строительные металлические конструкции								14876				55,54
Отделочные работы								1049				29,68
Проемы (ремонтно-строительные)								195				9,37
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								142				3,02
Погрузо-разгрузочные работы								18				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Перевозка грузов автотранспортом							5				
	Итого							28532				218,14
	Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"							217984				218,14
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы							22336				
	Машины и механизмы							995				
	ФОТ							1994				
	Накладные расходы							2043				
	Сметная прибыль							1216				
	Непредвиденные затраты 2%							4360				
	Итого с непредвиденными							222344				
	НДС 20%							44468,8				
	ВСЕГО по смете							266812,8				218,14

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.