

____ //
" ____ " ____ 2019 г.

____ //
" ____ " ____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №9

на Ремонт отмотки Литвиновский уч Гараж инв. 611400000804

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 110757,6 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт отмотки												
1	ТЕРп68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,0206	7888,44 2426,69	5461,75 508,6		163 50	113 10		292,02	6,02
		Накладные расходы от ФОТ(60 руб.)						62,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(60 руб.)						36,00				
		Всего с НР и СП						261,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 грунта	0,0087	1381,38 1381,38			12 12			177,1	1,54
		Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)						10,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						27,00				
3	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м бортового камня	0,44	3975,1 740,19	96,66 11,48	3 138,25	1749 326	43 5	1 380,00	87,492	38,5
		Накладные расходы от ФОТ(331 руб.)						470,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(331 руб.)						267,00				
		Всего с НР и СП						2 486,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	44	48,49		48,49	2 134,00		2 134,00		
5	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0206	4299,27 225,06	4040,48 348,4	33,74	89 5	83 7	1,00	27,8185	0,57
		Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)						17,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						116,00				
6	ТССЦ-408-0002	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м3	2,06	112,59		112,59	232,00		232,00		


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,44	5312,35 161,53	67,93 0,71	5 082,90	2337 71	30,00	2 236,00	17,388	7,65
		Накладные расходы от ФОТ(71 руб.)						101,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(71 руб.)						57,00				
		Всего с НР и СП						2 495,00				
8	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (к=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,44	8748,98 247,83	99,25	8 401,90	3850 109	44,00	3 697,00	26,68	11,74
		Накладные расходы от ФОТ(109 руб.)						155,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(109 руб.)						88,00				
		Всего с НР и СП						4 093,00				
Итого по разделу 1 Ремонт отмоксти								90 488,00				66,02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								10566	313	9680		66,02
Накладные расходы								573	22			
Сметная прибыль								463				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итоги по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)								261				6,02
Земляные работы, выполняемые ручным способом								27				1,54
Автомобильные дороги								11556				58,46
Итого								11844				66,02
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								90488				66,02
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								9680				
Машины и механизмы								313				
ФОТ								595				
Накладные расходы								815				
Сметная прибыль								463				
Непредвиденные затраты 2%								1810				
Итого с непредвиденными								92298				
НДС 20%								18459,6				
ВСЕГО по смете								110757,60				66,02

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.