

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4**  
на ремонт отмостки ПС Б-5 Здание ЗРУ 6кВ

| № пп                                        | Наименование                                                                                                                      | Ед. изм.                                    | Кол.  | Примечание |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------|
| 1                                           | 2                                                                                                                                 | 3                                           | 4     | 5          |
| <b>Раздел 1. Ремонт отмостки ЗРУ ПС Б-5</b> |                                                                                                                                   |                                             |       |            |
| 1                                           | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных                                                       | 100 м3 конструкций                          | 0,92  |            |
| 2                                           | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                  | 100 м3 грунта                               | 0,03  |            |
| 3                                           | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                                                                     | 100 м бортового камня                       | 0,85  |            |
| 4                                           | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)                                                    | шт.                                         | 85    |            |
| 5                                           | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                                                                 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,092 |            |
| 6                                           | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм                                                    | м3                                          | 9,2   |            |
| 7                                           | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия                             | 0,83  |            |
| 8                                           | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01                                                     | 100 м2 покрытия                             | 0,83  |            |

Начальник производственного отделения  
"Северо-Восточные электрические сети"

Начальник РСУ ПО СВЭС

  


С.В. Дурнев

Ю.В. Манин