

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7
на ремонт фасада и внутренних стен ПС Б-2 Здание ОПУ инв. № 611400000006

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Наружные стены				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,98	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2,62	
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,62	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,62	
5	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,62	
Раздел 2. Внутренние стены				
6	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8,35	
7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4,22	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	8,35	
9	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,209	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,79	
11	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,07	
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,35	
13	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,79	
Раздел 3. Замена дверей				
14	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,21	
15	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,11	
16	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,21	
17	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	11	
18	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	6	
19	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	6	
20	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,18	

1	2	3	4	5
21	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,18	
22	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,18	
23	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
Раздел 4. Прочие работы				
24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15,6628	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	15,6628	

Начальник производственного отделения
"Северо-Восточные электрические сети"

Начальник РСУ ПО СВЭС



С.В. Дурнев



Ю.В. Манин