

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8
на ремонт фасада и внутренниз стен ПС Б-2 ЗРУ-6кВ инв. 611400000004

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Наружные стены				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,86	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,86	
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	1,86	
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,86	
5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,86	
6	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,86	
Раздел 2. Внутренние стены				
7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,94	
8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2,78	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,78	
10	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,095	
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,85	
12	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,021	
13	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,78	
14	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,85	
15	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,64	

1	2	3	4	5
Раздел 3. Замена дверей				
16	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,04	
17	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
18	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4	
19	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.	2	
20	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	2	
21	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,052	
22	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,052	
23	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,052	
24	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052	
Раздел 4. Прочие работы				
25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27,6572	
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	27,6572	

Начальник производственного отделения
"Северо-Восточные электрические сети"

Начальник РСУ ПО СВЭС

С.В. Дурнев

Ю.В. Манин