

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14

на ремонт отмостки Литвиновский участок БК РЭС Гараж инв. №611400000804

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт отмостки				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0206	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0087	
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,44	
4	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	44	
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0206	
6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	2,06	
7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,44	
8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,44	

Начальник производственного отделения
"Северо-Восточные электрические сети"



С.В. Дурнев

Начальник РСУ ПО СВЭС



Ю.В. Манин