


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 15

на ремонт фасада БК РЭС Гараж на 5 автомобилей инв. № 611400000165

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт наружных стены				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,1	
2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,7	
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированно й поверхности	0,7	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,7	
5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,55	
6	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,55	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2	
Раздел 2. Прочие работы				
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,388	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	3,388	

Начальник производственного отделения
"Северо-Восточные электрические сети"

Начальник РСУ ПО СВЭС




С.В. Дурнев

Ю.В. Манин