

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 17

на ремонт кровли, замену дверей ТП 185 БК РЭС


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля				
1	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	2,5	
2	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,67	
3	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,95	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,39	
5	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,39	
6	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	42,9	
7	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,39	
8	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0051	
9	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7	м2	44	
10	Сборка: фронтонов из строганных досок	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	0,138	
11	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0,345	
12	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,138	
13	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,065	
14	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	-0,0389	
15	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,104	
16	Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм	шт.	1	
17	Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм	шт.	1	
18	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	8	
19	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	3	
20	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	2	
21	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	6	
22	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	6	
23	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	10	
24	Герметик силиконовый для наружных швов	л	1	
25	Заклепка СТД-985	кг	0,3	
Раздел 2. Замена дверей				
26	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,11	
27	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	

1	2	3	4	5
28	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	11	
29	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1	шт.	1	
30	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4	шт.	2	
31	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06	
32	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,06	
33	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,06	
34	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	

Раздел 3. Погрузочно-разгрузочные работы

35	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4448	
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,4448	

Начальник производственного отделения
"Северо-Восточные электрические сети"



С.В. Дурнев

Начальник РСУ ПО СВЭС



Ю.В. Манин