

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный

инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Здания РПБ на подстанции Джигильта Тарумовские РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт кровли				
Устройство фронтонов				
1	Сборка: фронтонов из строганных досок	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	0,4	
2	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2 обработанной поверхности	0,4	
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,003	
4	Слуховое окно 0,6*0,5м	м2	0,3	
5	Пена монтажная всесезонная 750 мл	шт	1	
6	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,011	
Каркас, покрытие				
7	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	1,55	
8	Болты анкерные 120х10	шт.	210	
9	Доски обрезные хвойных пород длиной 6 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм и более, I сорта	м3	2,1	
10	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	2,3	
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	1,55	
12	Доска обрезная хвойных пород I сорт 25х150х6000	м3	3,2	
13	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,93	
14	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,55	
15	Пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная Elkatex Extra	м2	181	
16	Скобы для степлера мебельного 12 мм	пач	3	
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	11	
18	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,55	
19	Металлочерепица «Элит» с покрытием полиэстер	м2	186	
20	Саморез кровельный 5,5х38	шт	2100	
21	Саморез кровельный 6,3х51	шт	600	
22	Саморез по дереву 4,0х40	шт	200	
23	Саморез по металлу 4,2х16 острый с перссшайбой	кг	1	
24	Конек крыши треугольный прямой 200х200х2000 мм синий	шт.	11	
25	Планка снегозадержателя 2000мм	шт.	22	
26	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100 м2 щитов	0,18	

1	2	3	4	5
27	Доска обрезная хвойных пород I сорт 25х150х6000	м3	0,6	
28	Саморез по дереву 3,5х50 черного цвета	шт.	900	
29	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,21	
30	Планка ветровая 2000 мм	шт.	12	
31	Профнастил С8-1150 лист 0,5х1200х2000 мм белый	м2	37	
32	Саморез прес шайба 25 мм белого цвета	шт.	700	
Водосточная система				
33	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,23	
34	Желоб водосточный МП, 3000 мм	шт.	8	
35	Держатель желоба МП, размер 120х86 мм	шт.	16	
36	Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм	шт.	8	
37	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм	шт.	24	
38	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм	шт.	12	
39	Воронка выпускная МП, размер 76х102 мм	шт.	4	
40	Заглушка желоба левая	шт.	3	
41	Заглушка желоба правая	шт.	3	
42	Заклепка 4х8	шт.	500	
43	Силикон безцветный влагостойкий	шт.	1	
Раздел 2. Замена окон				
44	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
45	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,068	
46	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0084	
47	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0035	
48	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,074	
49	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	7,4	
50	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,045	
51	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,064	
52	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	6,41	
Раздел 3. Ремонт наружных стен				
Цоколь				
53	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0,32	
54	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,32	
55	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя	100 м2 поверхности	0,32	
Фасад				
56	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,99	
57	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,99	
58	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,99	

1	2	3	4	5
59	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя	100 м2 поверхности	1,99	
60	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (базовый слой)	100 м откосов	0,21	
61	Штукатурка цементная ЕС	кг	84	
62	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,52	
Крыльцо				
63	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,03	
64	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород	100 м ограждения	0,025	
Раздел 4. Ремонт отмостки (демонтаж и устройство новой отмостки шириной 1,5 м.)				
65	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,16	
66	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,68	
67	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	10,5	
Раздел 5. Замена дверей				
68	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05	
69	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,063	
70	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	100 м2 проемов	0,042	
71	Дверь металлическая	компл.	2	
72	Сталь угловая 50х50х5	т	0,053	
Раздел 6. Внутренние отделочные работы				
73	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,3	
74	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,4	
75	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": двухуровневых (П 112)	100 м2 потолка	0,78	
76	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,78	
77	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,7	
78	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,78	
79	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,7	
Потолок пристройки				
80	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолка	0,31	
81	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,31	
82	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,31	
Раздел 7. Ремонт полов				
83	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых	100 м2 стяжки	0,78	
84	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 м2	0,78	
85	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2 покрытия	0,78	

1	2	3	4	5
86	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,38	

Заместитель главного инженера - начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"


Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин

1	2	3	4	5
Раздел 7. Ремонт полов				
83	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых	100 м2 стяжки	0,78	
84	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 м2	0,78	
85	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2 покрытия	0,78	
86	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м плинтуса	0,38	

Заместитель главного инженера - начальник СРС ПО "ЭЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"



Ю.В. Манин