


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"


Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Здания РПБ на подстанции Кочубей Тарумовские РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт наружных стен				
Цоколь				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,53	
2	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,53	
3	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя	100 м2 поверхности	0,53	
Фасад				
4	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	4,8	
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,13	
6	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,43	
7	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских	100 м откосов	0,25	
8	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,68	
Окна				
9	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,12	
10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,2	
11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,17	
12	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,29	
13	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	29	
14	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,144	
15	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,21	
17	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	21	
Раздел 2. Ремонт внутренних стен, потолков				
Стены				
18	Демонтаж деревянных отделочных реек	100 м2 облицовки стен	0,36	

1	2	3	4	5
19	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	1,86	
20	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,86	
21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	100 м2 отремонтированной поверхности	1,86	
22	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	5,8	
23	Шпатлевка базовая Старатели	кг	10440	
24	Шпатлевка гипсовая Кнауф-ХП Финиш	кг	1740	
25	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,8	
Потолки				
26	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,1	
27	Антисептик «НОРТЕКС-ПРОФИЛАКТИКА»	кг	28,98	
28	Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР»	кг	28,98	
29	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,2	
30	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0,2	
31	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,84	
32	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	100 м2 отремонтированной поверхности	0,84	
33	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	2,1	
34	Шпатлевка базовая Старатели	кг	3780	
35	Шпатлевка гипсовая Кнауф-ХП Финиш	кг	630	
36	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1	
Раздел 3. Ремонт полов				
Гаражного бокса				
37	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,1	
38	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,72	
39	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,72	
Кабинетов				
40	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	1,3	
41	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,3	
42	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	1,3	
43	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых	100 м2 стяжки	1,3	
44	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0,1326	
45	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 м2	1,33	
46	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2 покрытия	1,3	
47	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтуса	0,48	
Раздел 4. Ремонт отмостки				

1	2	3	4	5
48	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,99	
49	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	15	
50	Песок природный для строительных растворов средний	м3	15	
Раздел 5. Устройство водосточной системы				
51	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,65	
52	Желоб водосточный МП, 3000 мм	шт.	22	
53	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	130	
54	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	12	
55	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	18	
56	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	18	
57	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	6	
58	Заглушка желоба левая	шт.	3	
59	Заглушка желоба правая	шт.	3	
60	Заклепка 4x8	шт.	1000	
61	Герметик Ceresit CS 24 Universal 280 мл прозрачный силиконовый	шт.	3	
Раздел 6. Ремонт ворот				
62	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,14	
63	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза	100 м2 покрытия	0,14	
64	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0028	
65	Окраска по металлу за 2 раза : заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	
66	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон насыщенный	т	0,005	
Раздел 7. Замена дверей				
67	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
68	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,11	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"

Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин


1	2	3	4	5
44	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0,1326	
45	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 м2	1,33	
46	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2 покрытия	1,3	
47	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м плинтуса	0,48	
Раздел 4. Ремонт отмостки				
48	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,99	
49	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	15	
50	Песок природный для строительных растворов средний	м3	15	
Раздел 5. Устройство водосточной системы				
51	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,65	
52	Желоб водосточный МП, 3000 мм	шт.	22	
53	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	130	
54	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	12	
55	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	18	
56	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	18	
57	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	6	
58	Заглушка желоба левая	шт.	3	
59	Заглушка желоба правая	шт.	3	
60	Заклепка 4x8	шт.	1000	
61	Герметик Ceresit CS 24 Universal 280 мл. прозрачный силиконовый	шт.	3	
Раздел 6. Ремонт ворот				
62	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	0,14	
63	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 2 раза	100 м2 покрытия	0,14	
64	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт-М"	т	0,0028	
65	Окраска по металлу за 2 раза; заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	
66	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон насыщенный	т	0,005	
Раздел 7. Замена дверей				
67	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
68	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,11	

Заместитель главного инженера-начальник СРС по "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

Начальник РСУ по "СВЭС"



Р.А. Губин



Ю.В. Манин