

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Здания РПБ на подстанции Тарумовка Тарумовские РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. здания РПБ на подстанции Тарумовка				
Ремонт фасада				
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,33	
2	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,31	
3	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной	100 м2 поверхности	0,31	
4	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1,4	
5	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,3	
Замена дверей				
6	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,01	
7	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,017	
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	
9	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	шт.	1	
10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
Ремонт внутреннего помещения				
11	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	
12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,86	
13	Ремонт штукатурки потолков по бетону (швы плит перекрытия) цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	
14	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м восстановленной герметизации стыков	0,5	
15	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,98	
16	Шпатлевка поверхностей: шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,53	

1	2	3	4	5
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,53	
18	Смена обоев: улучшенных	100 м2 оклеенной поверхности	1,533	
19	Устройство плинтусов по потолку поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	1,6	
20	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	3,84	
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,84	
22	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,84	
23	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,96	
24	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	
25	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,24	
26	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен цоколя	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	
Освещение				
27	Смена светильников: светодиодных	100 шт.	0,17	
28	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола тип светодиодный LED 2x36	шт.	17	
29	Смена ламп: светодиодных	100 шт.	0,34	
30	Лампа светодиодная Wolta G13 36Вт 6000K	10 шт.	3,4	
31	Смена: выключателей	100 шт.	0,09	
32	Простая масляная окраска ранее окрашенных ворот: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	
33	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,98	
34	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	0,98	
35	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	0,98	
36	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1,02	
37	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,24	
38	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	0,12	
39	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,18	
40	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	0,12	
41	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,06	
42	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,8	
Замена окон				
43	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,04	
44	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,1	
45	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,03	
46	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,103	
47	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	

1	2	3	4	5
48	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	
49	Смена обделок из листовой стали (отливов оконных) шириной: до 0,4 м	100 м	0,6	
50	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,08	
Кровля				
51	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,6	
52	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,6	
53	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	1,22	
54	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,6	
55	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,5	м2	160	
56	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,2х25 мм	100 шт.	2	
Водосточная система				
57	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,6	
58	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	100 м	0,44	
59	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,24	
60	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08	
61	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,04	
62	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,48	
63	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней	0,12	
64	Окраска масляными составами: деревянных ступеней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
65	Огнезащитная пропитка деревянных ступеней	100 м2 отделяваемой поверхности	0,1	
66	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа над лестницей	100 м2 покрытия	0,2	
67	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,5	м2	20	
68	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,46	
69	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,12	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"


Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин


1	2	3	4	5
46	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,103	
47	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
48	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	
49	Смена обделок из листовой стали (отливов оконных) шириной: до 0,4 м	100 м	0,6	
50	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,08	
Кровля				
51	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бруса	100 м	1,6	
52	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,6	
53	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	1,22	
54	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,6	
55	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,5	м2	160	
56	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,2x25 мм	100 шт.	2	
Водосточная система				
57	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,6	
58	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	100 м	0,44	
59	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,24	
60	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08	
61	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,04	
62	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,48	
63	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней	0,12	
64	Окраска масляными составами: деревянных ступеней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
65	Огнезащитная пропитка деревянных ступеней	100 м2 отделяемой поверхности	0,1	
66	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа над лестницей	100 м2 покрытия	0,2	
67	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,5	м2	20	
68	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,46	
69	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,12	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"



Ю.В. Манин