

Приложение 1.1

УТВЕРЖДАЮ:Начальник ПО ЛЭС филиала
ПАО "МРСК Юга"-
"Волгоградэнерго"

С.А. Елатонцев

"12" 09 2018 г.


Дефектная ведомость №9

Ремонт строения учебно-производственного полигона (инв.345300016248)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	0,34	ТЕР08-07-001-02	
2	Разборка покрытий кровель: из металлочерепицы	100 м2 покрытия	1,15	ТЕР46-04-008-02	
3	Установка стропил, мауэрлатов	1 м3 древесины в конструкции	2,77	ТЕР10-01-002-01	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под	100 м2	1,15	ТЕРp58-12-4	
5	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	1,15	ТЕР12-01-020-01	
6	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным	м2	118,45 115*1,0 3	ТССЦ-101-4135	
7	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,96	ТЕР12-01-013-03	
8	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): виниловым сайдингом без пароизоляционного	100 м2 поверхности облицовки	0,5	ТЕР15-01-062-02	
9	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	-100 -Ф3.p8	ТССЦ-201-0793	
10	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным	м2	-59 -Ф3.p6	ТССЦ-101-3250	
11	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной	шт.	-175 -Ф3.p5	ТССЦ-101-2406	
12	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным	п.м	-21 -Ф3.p4	ТССЦ-101-2405	
13	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным	п.м	-27,5 -Ф3.p3	ТССЦ-101-2404	

14	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием	п.м	-6 -Ф3,р2	ТССЦ-101-2403	
15	Сайдинг панель "корабельный брус"виниловый 3,6 x 0,226 (0,8136 м2/шт) бежевый	шт	62	П.Л. Волжский Профнастил	
16	Подвес прямой 125 мм 0,8	шт	358	П.Л. Волжский Профнастил	
17	Н-профиль 3 м. цветной	шт	6	П.Л. Волжский Профнастил	
18	Ј-профиль 3 м. цветной	шт	22	П.Л. Волжский Профнастил	
Раздел 2.					
19	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	1 водоподогр еватель	2	ТЕР18-02-003-01	
20	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	0,2	ТЕРр65-1-1	
21	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,04 4/100	ТЕРр65-19-1	
22	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ)	100 м трубопрово да	0,2	ТЕР16-04-003-01	
23	Угольник Н-В размером 1/2"	шт.	2	ТССЦ-302-1471	
24	Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,08 2*4/100	ТЕР18-03-001-03	
25	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением	100 м	1	ТЕРм08-02-409-01	
26	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм	м	102 100*1,0 2	ТССЦ-103-2405	
27	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного	100 м	1	ТЕРм08-02-412-03	
28	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с	1000 м	0,102 100*1,0 2/1000	ТССЦ-501-8443	
29	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой	100 шт.	0,06 6/100	ТЕРм08-03-591-08	
30	Розетка LEGRAND 1 местная ОП	шт	6	П.Л. 220 Вольт	
31	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых	100 м2 потолка	0,777	ТЕР10-05-011-02	
32	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50	100 м2 облицовки	0,777 77,7/10 0	ТЕР15-01-051-03	

33	Потолок натяжной белый матовый	м2	78,477 77,7*1,	П.Л. Небеса	
34	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,2	ТЕР15-01-052-01	
35	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,2	ТЕРм08-03-593-19	
36	Точечный светильник S234 W/CH/M LED	шт	20	П.Л. "Светим.рф"	
37	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная стен (коллерованная) за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1024 210,24/ 100	ТЕР15-04-007-05	
38	Устройство покрытий: из фанеры	100 м2 покрытия	0,777	ТЕР11-01-035-03	
39	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки	1000 м2	-0,0793 -Ф6.р1	ТССЦ-101-0680	
40	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	м3	0,6344 79,3*0, 008	ТССЦ-102-0264	
41	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым	100 м2 покрытия	0,777	ТЕР11-01-034-04	
42	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах	100 м плинтуса	1,08	ТЕР11-01-040-03	
43	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл.	0,2 2/10	ТЕР17-01-001-21	
44	Кабина душевая 800x800x1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	-2 -Ф5.р1	ТССЦ-301-1533	
45	Душевая кабина SERENA EW	компл	2	П.Л. "Мистер душ"	
Раздел 3.					
46	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой	1 т груза	1,571	ТССЦпг-01-01-01-041	
47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1,571	ТССЦпг-03-21-01-010	

Составил старший мастер:  А.А. Юдин
(должность, подпись, расшифровка)