

PCY

Приложение 1.1

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЛЭС филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

С.А. Елатонцев

"12" 09 2018 г.

ПО "Левобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15 (локальная смета)

на Ремонт строения учебно-производственного полигона (инв.345300016248)

Основание: дефектная ведомость №9

Сметная стоимость 808894,72 руб.

Средства на оплату труда 130664 руб.

Сметная трудоемкость 915,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины на ед-цу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	0,34	9180,42	62,9	2556,49	ТЕР08-07-001-02 Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,89; ЗПМ=15,43; МАТ=5,22	3121	2231	21	869	50,025	17,01
На единицу в ценах 2001г.					6561,03									
					865,16	5,66	489,75							
					369,75									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					922,04	7,08	489,75							
					425,21									
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,89; ЗПМ=15,43; МАТ=5,22"					9180,42	62,9	2556,5							
ВСЕГО на физобъем (0,34)					6561,03									
					3121	21	869							
					2231									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3152	21	878							
					2253									
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3184	21	887							
					2276									
Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 276)					2117									
Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 276)					1229									
Итого с накладными и см. прибылью					6530									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий кровель: из металлочерепицы	100 м2 покрытия	1,15	1056,11	39,43		ТЕР46-04-008-02 Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=4,91; ЗПМ=15,43	1215	1170	45		8,58	9,87
На единицу в ценах 2001г.					1016,68									
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=4,91; ЗПМ=15,43"					73,92	8,03								
					65,89									
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=4,91; ЗПМ=15,43"					1056,11	39,43								
ВСЕГО на физобъем (1,15)					1016,68									
					1215	45								
					1170									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					1227	45								
					1182									
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					1239	45								
					1194									
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 194)					1003									
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 194)					573									
Итого с накладными и см. прибылью					2815									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка стропил, мауэрлатов	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,77	14614,39	367,75	10749,91	ТЕР10-01-002-01 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,96; ЗПМ=15,43; МАТ=5,32	40482	9686	1019	29777	27,7035	76,74
На единицу в ценах 2001г.					3496,73	38,58					107		0,1875	0,52
Коэффициенты к позиции:					2254,68	36,96	2020,66							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					197,06	2								
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,96; ЗПМ=15,43; МАТ=5,32"					2293,48	46,2	2020,66							
ВСЕГО на физобъем (2,77)					226,62	2,5								
Коэффициенты к итогам:					14614,39	367,75	10749,91							
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3496,73	38,58								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					40482	1019	29777							
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 990)					9686	107								
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 990)					40887	1029	30075							
Итого с накладными и см. прибылью					9783	108								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр примените льно	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы (лаги)	100 м2	1,15	7763,12	78,57	5463,09	ТЕРр58-12-4 Индекс изменения сметной стоимости ГЛУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=9; ЗПМ=15,43; МАТ=5,87	8928	2555	90	6283	18,41	21,17
	На единицу в ценах 2001г.				2221,46	16,36					19		0,08	0,09
	Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГЛУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=9; ЗПМ=15,43; МАТ=5,87"				1083,38	8,73	930,68							
					143,97	1,06								
	ВСЕГО на физобъем (1,15)				7763,12	78,57	5463,09							
	Кoeffициенты к итогам:				2221,46	16,36								
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				8928	90	6283							
					2555	19								
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				9017	91	6345							
					2581	19								
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 2 626)				9107	92	6408							
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 626)				2607	19								
	Итого с накладными и см. прибылью				1864									
					1366									
					12337									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	1,15	93427,62	3460,13	61398,14	ТЕР12-01-020-01 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,02; ЗПМ=15,43; МАТ=3,38	107442	32855	3979	70608	199,9505	229,94
На единицу в ценах 2001г.					28569,35	431,27					496		2,1	2,42
					20120,32	345,15	18165,13							
					1610,04	22,36								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20448,11	431,44	18165,13							
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,02; ЗПМ=15,43; МАТ=3,38"					1851,55	27,95								
ВСЕГО на физобъем (1,15)					93427,62	3460,13	61398,14							
					28569,35	431,27								
					107442	3979	70608							
					32855	496								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					108516	4019	71313							
					33184	501								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					109601	4059	72026							
					33516	506								
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 022)					31300									
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 022)					14970									
Итого с накладными и см. прибылью					155871									
6	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	118,45	25,03		25,03		2965			2965		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	На единицу в текущих ценах				25,03		25,03							
	ВСЕГО на физобъем (118,45)				2965		2965							
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				2995		2995							
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				3025		3025							
	Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)													
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)													
	Итого с накладными и см. прибылью				3025									
7	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляем ого покрытия	0,96	32506,98	1093,72	23841,5	ТЕР12-01-013-03 Индекс изменения сметной стоимости ГЛУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,39; ЗПМ=15,43; МАТ=4,82	31207	7269	1050	22888	52,371	50,28
	На единицу в ценах 2001г.				7571,76	141,18					136		0,6875	0,66
					5491,48	118,4	4946,37							
					426,71	7,32								
	Коэффициенты к позициям:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				5585,09	148	4946,37							
	Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГЛУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,39; ЗПМ=15,43; МАТ=4,82"				490,72	9,15								
	ВСЕГО на физобъем (0,96)				32506,98	1093,72	23841,5							
					7571,76	141,18								
					31207	1050	22888							
					7269	136								
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				31519	1061	23116							
					7342	137								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
					31834	1072	23347							
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 553)														
					7415	138								
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 553)														
					6949									
Итого с накладными и см. прибылью														
					3323									
					42106									
8	ТЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): виниловым сайдингом без пароизоляционного слоя (фронтон)	100 м2 поверхности облицовки	0.5	83972,02	1201,51	65736,5	ТЕР15-01-062-02 Индекс изменения сметной стоимости ГЛУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г.	41986	8517	601	32868	122,1185	61,06
	Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр							ОЗП=15,43; ЭМ=6,33; ЗПМ=15,43; МАТ=2,51						
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГЛУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,33; ЗПМ=15,43; МАТ=2,51"														
					17034,01	74,45					37		0,3625	0,18
На единицу в ценах 2001г.														
					27301,65	151,85	26189,84							
					959,96	3,86								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"														
					27483,61	189,81	26189,84							
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГЛУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,33; ЗПМ=15,43; МАТ=2,51"														
					1103,95	4,83								
					83972,02	1201,51	65736,5							
ВСЕГО на физобъем (0,5)														
					17034,01	74,45								
					41986	601	32868							
					8517	37								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
					42406	607	33197							
					8602	37								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
					42830	613	33529							
					8688	37								
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 725)														
					6980									
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 725)														
					3228									
Итого с накладными и см. прибылью														
					53038									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТССЦ-201-0793 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	-100	65,17		65,17		-6517			-6517		
	На единицу в текущих ценах				65,17		65,17							
	ВСЕГО на физобъем (-100)				-6517		-6517							
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				-6582		-6582							
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				-6648		-6648							
10	ТССЦ-101-3250 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	-59	321,78		321,78		-18985			-18985		
	На единицу в текущих ценах				321,78		321,78							
	ВСЕГО на физобъем (-59)				-18985		-18985							
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				-19175		-19175							
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				-19367		-19367							
11	ТССЦ-101-2406 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	-175	21,35		21,35		-3736			-3736		
	На единицу в текущих ценах				21,35		21,35							
	ВСЕГО на физобъем (-175)				-3736		-3736							
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				-3773		-3773							
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				-3811		-3811							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТССЦ-101-2405 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	-21	36,26		36,26		-761			-761		
		На единицу в текущих ценах			36,26		36,26							
		ВСЕГО на физобъем (-21)			-761		-761							
		Коэффициенты к итогам:												
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"			-769		-769							
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"			-777		-777							
13	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	-27,5	54,5		54,5		-1499			-1499		
		На единицу в текущих ценах			54,5		54,5							
		ВСЕГО на физобъем (-27,5)			-1499		-1499							
		Коэффициенты к итогам:												
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"			-1514		-1514							
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"			-1529		-1529							
14	ТССЦ-101-2403 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №600/пр	Нашельник стальной оцинкованный с покрытием «Полизстер»	п.м	-6	54,5		54,5		-327			-327		
		На единицу в текущих ценах			54,5		54,5							
		ВСЕГО на физобъем (-6)			-327		-327							
		Коэффициенты к итогам:												
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"			-330		-330							
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"			-333		-333							
15	П.Л. Волжский Профнасти 1м2/шт1 бежевый	Сайдинг панель "корабельный брус" виниловый 3,6 х 0,226 (0,8136	шт	62	177		177		10974			10974		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	П													
	На единицу в текущих ценах				177		177							
	ВСЕГО на физобъем (62)				10974		10974							
	Кoeffициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				11084		11084							
16	П.Л. Волжский Профнасти	Подвес прямой 125 мм 0,8	шт	358	6		6		2148			2148		
	На единицу в текущих ценах				6		6							
	ВСЕГО на физобъем (358)				2148		2148							
	Кoeffициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				2169		2169							
17	П.Л. Волжский Профнасти	Н-профиль 3 м. цветной	шт	6	341		341		2046			2046		
	На единицу в текущих ценах				341		341							
	ВСЕГО на физобъем (6)				2046		2046							
	Кoeffициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				2066		2066							
18	П.Л. Волжский Профнасти	Л-профиль 3 м. цветной	шт	22	133		133		2926			2926		
	На единицу в текущих ценах				133		133							
	ВСЕГО на физобъем (22)				2926		2926							
	Кoeffициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				2955		2955							
Раздел 2.														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕР18-02-003-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	1 водоподо гревател ь	2	29898,17	525	27001,09	ТЕР18-02-003-01 Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,08; ЗПМ=15,43; МАТ=4,1	59796	4744	1050	54002	16,8015	33,6
					2372,08	59,02					118		0,2875	0,58
					6771,29	51,98	6585,63							
					133,68	3,06								
					6804,34	64,98	6585,63							
					153,73	3,83								
					29898,17	525	27001,08							
					2372,08	59,02								
					59796	1050	54002							
					4744	118								
					60394	1061	54542							
					4791	119								
					60998	1072	55087							
					4839	120								
					4860									
					2777									
					68635									
Итого с накладными и см. прибылью														
Итого на единицу в ценах 2001г.														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"														
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,08; ЗПМ=15,43; МАТ=4,1"														
ВСЕГО на физобъем (2)														
Кoeffициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 959)														
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 959)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопро вода	0,2	4735,95	41	320,24	ТЕРр65-1-1 Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,26; ЗПМ=15,43; МАТ=5,16	947	875	8	64	34,66	6,93
На единицу в ценах 2001г.					4374,71	20,52					4		0,1	0,02
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,26; ЗПМ=15,43; МАТ=5,16"					352,13	6,55	62,06							
					283,52	1,33								
Всего на физобъем (0,2)					4735,95	41	320,23							
					4374,71	20,52								
					947	8	64							
ВСЕГО на физобъем (0,2)					875	4								
Кoeffициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					956	8	64							
					884	4								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					966	8	65							
					893	4								
Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 897)					565									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 897)					359									
Итого с накладными и см. прибылью					1890									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР65-19-1 1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,04	13743,26	589,18		ТЕР65-19-1 Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=9,33; ЗПМ=15,43	550	526	24		110	4,4
	На единицу в ценах 2001г.				13154,08	459,97					18		2,24	0,09
	Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=9,33; ЗПМ=15,43"				915,65	63,15								
					852,5	29,81								
	ВСЕГО на физобъем (0,04)				13743,26	589,19								
					13154,08	459,97								
					550	24								
					526	18								
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				556	24								
					532	18								
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				562	24								
					538	18								
	Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 556)				350									
	Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 556)				222									
	Итого с накладными и см. прибылью				1134									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм	100 м трубопро вода	0,2	31466,35	423,12	25297,92	ТЕР16-04-003-01 Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,52; ЗПМ=15,43; МАТ=4,27	6293	1149	85	5059	39,3185	7,86
На единицу в ценах 2001г.					5745,31	10,22					2		0,05	0,01
					6288,08	39,73	5924,57							
					323,78	0,53								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					6346,58	49,66	5924,57							
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,52; ЗПМ=15,43; МАТ=4,27"					372,35	0,66								
					31466,35	423,12	25297,91							
ВСЕГО на физобъем (0,2)					5745,31	10,22								
					6293	85	5059							
					1149	2								
Кoeffициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					6356	86	5110							
					1160	2								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					6420	87	5161							
					1172	2								
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 174)					1151									
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 174)					657									
Итого с накладными и см. прибылью					8228									
23	ТССЦ-302-1471 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Угольник Н-В размером 1/2"	шт.	2	76,77		76,77		154			154		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	На единицу в текущих ценах				76,77									
	ВСЕГО на физобъем (2)				154		154							
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				156		156							
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				158		158							
24	ТЕР18-03-001-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка конвекторов	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,08	150182,1	1988,6	133062,6	ТЕР18-03-001-03 Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,85; ЗПМ=15,43; МАТ=6,69	12015	1210	159	10646	111,0555	8,88
	На единицу в ценах 2001г.				15130,91	272,15					22		1,325	0,11
	Коэффициенты к позициям:				20922,25	179,76	19889,78							
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				852,71	14,11								
	Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,85; ЗПМ=15,43; МАТ=6,69"				21095,1	224,7	19889,78							
	ВСЕГО на физобъем (0,08)				980,62	17,64								
	Коэффициенты к итогам:				150182,1	1988,6	133062,6							
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				15130,91	272,15								
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				12015	159	10646							
	Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 256)				1210	22								
	Коэффициенты к итогам:				12135	161	10752							
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				1222	22								
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				12256	163	10859							
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				1234	22								
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"				1231									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 256)																
Итого с накладными и см. прибылью					703											
25	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1	3089,02	266,65	101,91	ТЕРм08-02-409-01 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,43; ЗПМ=15,43; МАТ=5,25	3089	2720	267	102	19,04	19,04		
На единицу в ценах 2001г.					2720,46	18,52									0,09	0,09
					237,19	41,47	19,41									
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,43; ЗПМ=15,43; МАТ=5,25"					176,31	1,2										
					3089,02	266,65	101,9									
ВСЕГО на физобъем (1)					2720,46	18,52										
					3089	267	102									
Кoeffициенты к итогам:					2720	19										
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3120	270	103									
					2747	19										
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3151	273	104									
					2774	19										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 793)					2262											
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 793)					1452											
Итого с накладными и см. прибылью					6865											
26	ТССЦ-103-2405 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм	м	102	9,5					9,5					969	
На единицу в текущих ценах					9,5					9,5						

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (102)					969									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					979									
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					989									
27	ТЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1	1059,37	48,09	112,48	ТЕРМ08-02-412-03 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г.	1059	899	48	112	6,29	6,29
На единицу в ценах 2001г.					898,8	6,17					6		0,03	0,03
					92,5	6,27	27,98							
					58,25	0,4								
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,67; ЗПМ=15,43; МАТ=4,02"					1059,37	48,09	112,48							
ВСЕГО на физобъем (1)					898,8	6,17								
					1059	48	112							
					899	6								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					1070	48	114							
					908	6								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					1081	48	116							
					917	6								
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 923)					748									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 923)					480									
Итого с накладными и см. прибылью					2309									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,102	34029,46		34029,46		3471			3471		
На единицу в текущих ценах					34029,46		34029,46							
ВСЕГО на физобъем (0,102)					3471		3471							
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3506		3506							
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3541		3541							
29	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06	5540,83	69,32	266,82	ТЕРм08-03-591-08 Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,73; ЗПМ=15,43; МАТ=2,15	332	312	4	16	34,56	2,07
На единицу в ценах 2001г.					5204,69	6,17							0,03	
					471,71	10,3	124,1							
					337,31	0,4								
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,73; ЗПМ=15,43; МАТ=2,15"					5540,83	69,32	266,82							
ВСЕГО на физобъем (0,06)					5204,69	6,17								
					332	4	16							
					312									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					335	4	16							
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					315									
					338	4	16							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 318)					318									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 318)					258									
Итого с накладными и см. прибылью					165									
30 П.Л. 220	Розетка LEGRAND 1 местная ОП		шт	6	761									
Вольт					132		132		792			792		
На единицу в текущих ценах					132									
ВСЕГО на физобъем (б)					792									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%;					800		800							
ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
31 ТЕР10-05-011-02	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)		100 м2 потолка	0,777	10729,33	36,83		ТЕР10-05-011-02 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=5,52; ЗПМ=15,43; МАТ=3	8337	8308	29		77,6	60,3
Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр														
На единицу в ценах 2001г.					10692,5									
Коэффициенты к позициям:					11629,88	8,34	10755,33							
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					699,64	6,67								
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=5,52; ЗПМ=15,43; МАТ=3"					692,97									
ВСЕГО на физобъем (0,777)					10729,33	36,83								
Коэффициенты к итогам:					10692,5									
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					8337	29								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					8308									
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					8420	29								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					8391									
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					8504	29								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)														
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 475)														
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 475)														
Итого с накладными и см. прибылью														
32	ТЕР15-01-051-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2	100 м2 облицовки	0,777	3960,75	383,81		ТЕР15-01-051-03 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=4,88; ЗПМ=15,43	3078	2780	298		21,229	16,49
На единицу в ценах 2001г.					3576,94									
Кoeffициенты к позициям:					264,5	62,92								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					310,47	78,65								
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=4,88; ЗПМ=15,43"					231,82									
ВСЕГО на физобъем (0,777)					3960,75	383,81								
					3576,94									
Кoeffициенты к итогам:					3078	298								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					2780									
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3109	301								
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 836)					2808									
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 836)					3140	304								
Итого с накладными и см. прибылью					2836									
					2269									
					1049									
					6458									
33	П.Л. Небеса	Потолок натяжной белый матовый	м2	78,477	380		380		29821			29821		
На единицу в текущих ценах					380									
ВСЕГО на физобъем (78,477)					29821		29821							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					30119		30119							
34	ТЕР15-01-052-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,2	7078,46			ТЕР15-01-052-01 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЗПМ=15,43	1416	1416			42,0095	8,4
На единицу в ценах 2001г.					7078,46									
					398,91									
					398,91									
Коэффициенты к позициям:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					458,75									
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЗПМ=15,43"					458,75									
Всего на физобъем (0,2)					7078,46									
					1416									
					1416									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					1430									
					1430									
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					1444									
					1444									
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 444)					1155									
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 444)					534									
Итого с накладными и см. прибылью					3133									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТЕРм08-03-593-19 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,2	15836,76	320,42	1300,06	ТЕРм08-03-593-19 Индекс изменения сметной стоимости ГЛУ ВО "РЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,66; ЗПМ=15,43; МАТ=1,1	3167	2843	64	260	94,4	18,88
На единицу в ценах 2001г.					14216,28	41,04					8		0,2	0,04
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГЛУ ВО "РЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,66; ЗПМ=15,43; МАТ=1,1"					2145,05	41,83	1181,88							
ВСЕГО на физобъем (0,2)					921,34	2,66								
Кoeffициенты к итогам:					15836,76	320,42	1300,07							
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					14216,28	41,04								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3167	64	260							
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 908)					2843	8								
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 908)														
Итого с накладными и см. прибылью					7098									
36	П.Л. "Светим.р	Точечный светильник S234 W/CH/M LED	шт	20	184		184		3680			3680		
На единицу в текущих ценах														
ВСЕГО на физобъем (20)					184									
Кoeffициенты к итогам:					3680		3680							
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					3717		3717							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР15-04-007-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная стен (колерованная) за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1024	16327,64	188,35	5693,64	ТЕР15-04-007-05 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,9; ЗПМ=15,43; МАТ=4,44	34327	21961	396	11970	78,6255	165,3
На единицу в ценах 2001г.					10445,65	6,56					14		0,0375	0,08
Кoeffициенты к позициям:					1887,95	16,93	1282,35							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					588,67	0,34								
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,9; ЗПМ=15,43; МАТ=4,44"					1980,48	21,16	1282,35							
ВСЕГО на физобъем (2,1024)					676,97	0,43								
Кoeffициенты к итогам:					16327,64	188,35	5693,63							
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					10445,65	6,56								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					34327	396	11970							
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 417)					21961	14								
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 417)					34670	400	12089							
Итого с накладными и см. прибылью					22181	14								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТЕР11-01-035-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий: из фанеры	100 м2 покрытия	0,777	19179,02	531,53	10326,21	ТЕР11-01-035-03 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС" Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,92; ЗПМ=15,43; МАТ=5,78	14902	6466	413	8023	63,4455	49,3
На единицу в ценах 2001г.														
					8321,28	48,8					38		0,2375	0,18
					2309,18	53,69	1786,54							
					468,95	2,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2392,95	67,11	1786,54							
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС" Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,92; ЗПМ=15,43; МАТ=5,78"					539,29	3,16								
ВСЕГО на физобъем (0,777)					19179,02	531,53	10326,2							
					8321,28	48,8								
					14902	413	8023							
					6466	38								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					15051	417	8103							
					6531	38								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					15202	421	8185							
					6596	38								
Накладные расходы 94% = 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6 634)					6236									
Сметная прибыль 51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6 634)					3383									
Итого с накладными и см. прибылью					24821									
					72897,92		72897,92		-5781			-5781		
39	ТССЦ-101-0680 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	-0,0793	72897,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	На единицу в текущих ценах													
	ВСЕГО на физобъем (-0,0793)													
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"													
	Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)													
	Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)													
	Итого с накладными и см. прибылью													
40	ТССЦ-102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	м3	0,6344	27015,59		27015,59		17139			17139		
	Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр													
	На единицу в текущих ценах													
	ВСЕГО на физобъем (0,6344)													
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"													
	Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"													
	Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)													
	Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)													
	Итого с накладными и см. прибылью													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕР11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,777	35790,17	96,85	31485,21	ТЕР11-01-034-04 Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградско й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,44; ЗПМ=15,43; МАТ=2,47	27809	3270	75	24464	29,4515	22,88
На единицу в ценах 2001г.														
Коэффициенты к позициям:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"														
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,44; ЗПМ=15,43; МАТ=2,47"														
ВСЕГО на физобъем (0,777)														
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Накладные расходы 94% = 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 336)														
Сметная прибыль 51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 336)														
Итого с накладными и см. прибылью														
На единицу в ценах 2001г.														
Коэффициенты к позициям:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"														
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАОУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=8,44; ЗПМ=15,43; МАТ=2,47"														
ВСЕГО на физобъем (0,777)														
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Накладные расходы 94% = 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 336)														
Сметная прибыль 51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 336)														
Итого с накладными и см. прибылью														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плитуса	1,08	3788,15	53,07	2806,04	ТЕР11-01-040-03 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦС Волгоградский областной на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,2; ЗПМ=15,43; МАТ=1,56	4091	1003	57	3031	6,66	7,19
На единицу в ценах 2001г.					929,04									
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=6,2; ЗПМ=15,43; МАТ=1,56"					1867,51	8,56	1798,74							
ВСЕГО на физобъем (1,08)					60,21									
Кoeffициенты к итогам:					3788,15	53,07	2806,03							
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					929,04									
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					4091	57	3031							
Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 023)					1003									
Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 023)					4132	58	3061							
Итого с накладными и см. прибылью					1013									
					4173	59	3091							
					1023									
					962									
					522									
					5657									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР17-01-001-21 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл.	0,2	173843,9	652,8	165017,6	ТЕР17-01-001-21 Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградско-й области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,79; ЗПМ=15,43; МАТ=2,62	34769	1635	131	33003	55,936	11,19
На единицу в ценах 2001г.					8173,47	154,11					31		0,75	0,15
Кoeffициенты к позиции:					63511,48	67,04	62983,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					460,62	7,99								
Итого на единицу с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" на 4 квартал 2017 г. ОЗП=15,43; ЭМ=7,79; ЗПМ=15,43; МАТ=2,62"					63597,33	83,8	62983,82							
ВСЕГО на физобъем (0,2)					529,71	9,99								
					173843,9	652,8	165017,6							
					8173,47	154,11								
Кoeffициенты к итогам:					34769	131	33003							
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					1635	31								
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"					35117	132	33334							
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 699)					1651	31								
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 699)					35468	133	33667							
Итого с накладными и см. прибылью					1668	31								
					1665									
					951									
					38084									
44	ТССЦ-301-1533 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Кабина душевая 800x800x1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	-2	16480,72		16480,72		-32961			-32961		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в текущих ценах														
ВСЕГО на физобъем (-2)														
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%;														
ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%;														
ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
45	П.Л.	Душевая кабина SERENA EW	компл	2	23678,5		23678,5		47357		47357			
На единицу в текущих ценах														
ВСЕГО на физобъем (2)														
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%;														
ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Раздел 3.														
46	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,571	392,71									
На единицу в текущих ценах														
ВСЕГО на физобъем (1,571)														
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2018 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%;														
ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
Всего с учетом "Индекс-дефлятор на конец периода 2019 г. ПЗ=1% (ОЗП=1%;														
ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%)"														
47	ТССЦлг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	1 т груза	1,571	96,24	96,24			151		151			
На единицу в текущих ценах														
ВСЕГО на физобъем (1,571)														

[illegible]

Составил инженер 2 кат. ПТС: _____ Н.А. Ивашкевич
(подпись, подпись, расшифровка)

Проверил старший мастер РСУ: _____ А.А. Юдин
(должность, подпись, расшифровка)