

Перечень выполняемых работ.

Вид работ	Физические показатели работ	Ед. изм.	Кол-во	Объемы работ
1	3	4	5	6
Ремонт	Ремонт оборудования РРЛ, АФУ филиала ПАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго".	шт. шт.	РРЛ - 20 (10 стволов) АФУ - 18	Ремонт оборудования РРЛ, АФУ 1.1. Демонтаж наружного приемопередающего устройства (ODU); 1.2. Проведение диагностики наружного устройства (ODU) и дефектовки радиоэлементов: - Разборка устройства, чистка плат и внутренних разъемов; - Замена неисправных плат и радиоэлементов; - Сборка и герметизация наружного устройства (ODU); 1.3. Прогон наружного устройства (ODU), для выявления неисправностей после ремонта в течении суток. 1.4. Монтаж наружного приемопередающего устройства (ODU). 1.5. Проведение диагностики внутреннего устройства (IDU) и дефектовки радиоэлементов: - Разборка устройства, чистка плат и внутренних разъемов. - Замена неисправных плат и радиоэлементов; - Сборка внутреннего устройства (IDU). 1.6. Прогон внутреннего устройства (IDU), для выявления неисправностей после ремонта в течении суток. 1.7. Разгерметизация разъемов АФУ и РК кабеля; 1.8. Проверка и измерение РК кабеля между антенной и наружным приемопередающим устройством (ODU). По результатам измерений принятие решения о замене кабеля или окончных разъемов. 1.9. Проверка и измерение кабеля между наружным (ODU) и внутренним (IDU) устройствами. По результатам измерений принятие решения о замене кабеля или окончных разъемов. 1.10. Проверка целостности АФУ и узлов крепления. 1.11. Проведение герметизации разъемов АФУ. 1.12. Юстировка АФУ. 2. Сдача системы в эксплуатацию: 2.1. Проверка и мониторинг работоспособности системы. 2.2. Проведение измерений цифровых каналов в соответствии с нормами на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей с предоставлением протоколов. 2.3. Предоставление технической и исполнительной документации. 2.4. Коммутация каналов связи. 2.5. Введение оборудования в эксплуатацию.

Начальник СЭСС по РО



И.Л. Зотов