

СОГЛАСОВАНО

/ Заместитель главного инженера по эксплуатации
Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Д.С. Ширинян

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Гараж (6 боксов) Южно-Сухокумские РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт отмостки				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,024	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,024	
3	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм	м3	2,4	
4	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0312	
5	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	3,182	
Раздел 2. Водосточная система				
6	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,24	
7	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,192	
8	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	3	
Раздел 3. Стены и полы				
9	Обработка противогрибковым средством: стен за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,44	
10	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	кг	299,7	
11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3,44	
12	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	3,44	
13	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,44	
14	Шпатлевка цементная Кнауф-Мульти-Финиш (439,74/7,92)	кг	790	
15	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,44	
16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9	

1	2	3	4	5
17	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9	
18	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,72	
19	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,72	
20	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	100 п.м	0,84	
Раздел 4. Отопление				
21	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,7	
22	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм	100 м	0,7	
23	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,7	
24	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,7	
25	Смена: выключателей	100 шт.	0,06	
26	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	6	
27	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,12	
28	Розетка скрытой проводки с заземлением	100 шт.	0,12	
29	Подвеска конвектора	1 шт.	6	
30	Конвектор ЭВНБ-1,5/220	1 шт.	6	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЭЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин