

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Д.С. Ширинян




Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Закрытый склад (на территории базы ЮСРЭС)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт отмостки				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,048	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,048	
3	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм	м3	4,8	
4	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,062	
5	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	6,324	
Раздел 2. Водосточная система				
6	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,33	
7	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,164	
8	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	4	
Раздел 3. Ремонт внутреннего помещения				
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2,159	
10	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	2,159	
11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,159	
12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,027	
13	Блоки оконные пластиковые (из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом и фурнитурой): поворотно-откидные с сетками.	м2	2,7	
14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,324	
15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,324	
16	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1,197	


1	2	3	4	5
17	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	1,197	
18	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	1,197	
19	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,197	
20	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,17	
21	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: ветровой прим	100 м	0,2	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСХ ПО "СВЭС"



Ю.В. Манин