

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный

инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Здание ОПУ ПС Южносухокумская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Наружные стены				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,968	
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,65	
3	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1,43	
4	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,75	
5	Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ	кг	30	
6	Обработка противогрибковым средством: стен за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,75	
7	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	кг	23	
8	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,754	
9	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,425	
10	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,754	
11	Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ	кг	31	
12	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,754	
13	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,754	
14	Краска фасадная латексная wollton fassaden 10 л (210,73/7,92)	кг	46	
Раздел 2. Ремонт кровли				
15	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,48	
16	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	3,48	
17	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами	100 м2 кровли	3,63	
18	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	3,536	
19	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	6	
20	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2,364	

1	2	3	4	5
21	Устройство гидроизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,04	
22	Пленка гидропароизоляционная (41,13/7,92)	м2	404	
23	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,52	
24	Труба водосточная 3 м цвет: RAL 6005 (1532,08/7,92)	шт	18	
25	Установка воронок водосточных	1 воронка	8	
26	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	8	
Раздел 3. Внутренняя отделка стен				
27	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,15	
28	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0595	
29	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4,2	
30	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	9,24	
31	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	10,5	
32	Грунтовка глубокого проникновения (62,82/7,92)	кг	630	
33	Обработка противогрибковым средством: стен за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	10,5	
34	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	кг	315	
35	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,5	
36	Шпатлевка цементная Кнауф-Мульти-Финиш (439,74/7,92)	кг	630	
37	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,35	
38	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,4631	
Раздел 4. Внутренняя отделка. Комната аккумуляторной				
39	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,65	
40	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	
41	ЭмальХС-759 от воздействия кислот, щелочей, солей кр.коричнев (167/7,57/1,18)	кг	143	
42	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,72	
43	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,72	
44	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	864	
45	Плитка кислотоупорная КС ПК-4 (530,6/7,92)	м2	72	
Раздел 5. Ремонт потолков				
46	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,34	
47	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,7854	
48	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,2	
49	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0,0634	

1	2	3	4	5
50	Обработка противогрибковым средством: потолков за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,2	
51	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	кг	96	
Раздел 6. Ремонт отмостки				
52	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,55	
53	Щебень гранитный 20-40 (1113,99/7,92)	т	12,3	
54	Цемент М-500 Д0 (6,09/7,92)	кг	2400	
55	Песок карьерный (756,45/7,92)	м3	9,9	
Раздел 7. Ремонт пола				
56	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	24	
57	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	10,32	
58	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,42	
59	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	4,937	
60	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	1,62	
61	Линолеум коммерческий 33 класса ширина 4 м (599,78/7,92)	м2	162	
Раздел 8. Ремонт и замена дверных блоков				
62	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
63	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0,0008	
64	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,09	
65	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,162	
66	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	16,2	
Раздел 9. Ремонт откосов в оконных проемах				
67	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,47	
68	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,068	
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,47	
70	Грунтовка глубокого проникновения (62,82/7,92)	кг	14,1	
71	Обработка противогрибковым средством: стен за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,47	
72	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	кг	14,1	
73	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47	
74	Шпатлевка цементная Кнауф-Мульти-Финиш (439,74/7,92)	кг	28,2	
75	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47	
76	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0296	
Раздел 10. Отопление				
77	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,86	
78	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60х40 мм	м	86	
79	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,86	

1	2	3	4	5
80	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,086	
81	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2	1000 м	0,086	
82	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	16	
83	Коробка ответвительная КОР-73УЗ	шт.	16	
84	Смена: выключателей	100 шт.	0,03	
85	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	3	
86	Смена: розеток	100 шт.	0,16	
87	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	16	
88	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг	1 шт.	16	
89	Конвектор ЭВНБ-1,5/220 (3000/7,92)	шт	16	
Раздел 11. Погрузка-разгрузка и перевозка мусора				
90	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,5	
91	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1,5	
92	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 7 км IV класс груза	1 т груза	1,5	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"


Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин


1	2	3	4	5
76	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0296	
Раздел 10. Отопление				
77	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0,86	
78	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм	м	86	
79	Провод в коробах сечением до 6 мм ²	100 м	0,86	
80	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ² плюс 1x16	1000 м	0,086	
81	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм ²	1000 м	0,086	
82	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	16	
83	Коробка ответвительная КОР-73УЗ	шт.	16	
84	Смена выключателей	100 шт.	0,03	
85	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	3	
86	Смена розеток	100 шт.	0,16	
87	Розетка штетельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	16	
88	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	16	
89	Конвектор ЭВНБ-1,5/220 (3000/7,92)	шт.	16	
Раздел 11. Погрузка-разгрузка и перевозка мусора				
90	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,5	
91	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1,5	
92	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и липоматериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 7 км IV класс груза	1 т груза	1,5	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"



Ю.В. Манин