


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

РПБ Бакресс Южно-Сухокумские РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (помещения, фасад)				
1	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2 основания или покрытия	0,05	
2	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м3	7,5	
3	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,5	
4	Снятие наличников	100 м наличников	0,25	
5	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0858	
6	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05	
7	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,035	
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,066	
9	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополюсных	компл.	4	
10	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,25	
11	Блоки дверные внутренние однополюсные глухие, фанерованные шпоном дуба	м2	6,6	
12	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0198	
13	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однополюсная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2	1,98	
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0175	
15	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0175	
16	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,034	
17	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	3,4	
18	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,032	
19	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	3,2	
20	Сетка москитная оконная рамочная алюминий 1500х650 мм белая	шт	6	
21	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,238	
22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,079	

1	2	3	4	5
23	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,317	
24	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке ок.откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,317	
25	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,779	
26	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0,779	
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,779	
28	Грунтовка ВД-АК 0301 с антисептиком	кг	15,6	
29	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	0,17	
30	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,652	
31	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,178	
32	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,043	
33	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,135	
34	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,779	
35	Грунтовка ВД-АК 0301 с антисептиком	кг	7,8	
36	Заделка рустов в сборных конструкциях: цементным раствором	10 м трещин	0,547	
37	Шпатлевка сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,779	
38	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,779	
39	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2 покрытия	0,154	
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,496	
41	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,779	
42	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтуса	1,55	
43	Устройство порога-стыка	100 м плинтуса	0,105	
44	Порог стыкоперекрывающий алюминиевый 0,9 м бук	шт	11	
45	Огрунтовка металлических поверхностей гаража за один раз: грунтовкой ЭП-057	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,084	
46	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,084	
47	Эмаль ХВ-110 черная	т	0,0019	
48	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5,07	
49	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клею с защитой рубероидом: первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,422	
50	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0,422	

1	2	3	4	5
51	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0,93	
52	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,93	
53	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,93	
54	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,484	
55	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,446	
56	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,422	
57	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,422	
58	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада кирпичных	100 м2	0,2184	
59	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,2184	
60	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2184	
61	Окраска цоколя фасада с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2184	
62	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,68	
63	Кабель-канал 40x25 мм	м	68	
64	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,68	
65	Провод ПУГНП 3x2,5	км	0,068	
66	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	6	
67	Замена розетки штепсельной: при открытой проводке	100 шт.	0,06	
68	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	6	
69	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
70	Выключатели автоматические: 50А, 63А	шт	3	
71	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг	1 шт.	6	
72	Конвектор ЭВНБ-1,5/220	шт.	6	
Раздел 2. ЗАМЕНА КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ				
73	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1,627	
74	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1,627	
75	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	3,8	
76	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,627	
77	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	1,627	
78	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	1,627	
79	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,627	
80	Профнастил МП-20 лист 0,55x1150x6000 мм синий	л	33	
81	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,158	

1	2	3	4	5
82	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,106	
83	Звенья водосточных труб из о.с.стали с полимерным покрытием толщ. 0,55, диам.до 3000мм	шт.	4	
84	Держатель желоба МП, размер 120х86мм	шт.	20	
85	Желоб водосточный МП, 3000ММ	шт.	6	
86	Держатель трубы (на кирпич) МП размер 76х102мм	шт.	12	
87	Колено трубы (60°)МП, размер 76х102мм	шт.	6	
88	Воронка выпускная МП, размер 76х102мм	шт.	2	
89	Заглушка желоба левая	шт.	2	
90	Заглушка правая	шт.	2	
91	Заклепка 4х8	шт.	545	
92	Герметик Ceresit CS 24 Universal 280мл прозрачный силиконовый	шт.	5	
93	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0,06	
94	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,02	
95	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,02	
96	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,12	
97	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	13,2	
98	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, а также бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1	1 т	13,2	

Заместитель главного инженера - начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"

Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин


1	2	3	4	5
76	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,627	
77	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	1,627	
78	Устройство покрытия из рулонных материалов; насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	1,627	
79	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,627	
80	Профнастил МП-20 лист 0,55x1150x6000 мм синий	л	33	
81	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,158	
82	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,106	
83	Звенья водосточных труб из оц стали с полимерным покрытием толщ. 0,55, диам. до 3000мм	шт.	4	
84	Держатель желоба МП, размер 120x86мм	шт.	20	
85	Желоб водосточный МП, 3000мм	шт.	6	
86	Держатель трубы (на кирпич) МП размер 76x102мм	шт.	12	
87	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102мм	шт.	6	
88	Воронка выпускная МП, размер 76x102мм	шт.	2	
89	Заглушка желоба левая	шт.	2	
90	Заглушка правая	шт.	2	
91	Защелка 4x8	шт.	545	
92	Герметик Serecil CS 24 Universal 280мл прозрачный силиконовый	шт.	5	
93	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0,06	
94	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,02	
95	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,02	
96	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,12	
97	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за 1 т груза	13,2	
98	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, а также бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1	1 т	13,2	

Заместитель главного инженера - начальника СРС по "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСУ по "СВЭС"



Ю.В. Манин