

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"


Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"


Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

ТП-6.04кВ 320кВА № 6 Южно-Сухокумские РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (фасад, внутренние помещения, кровля, отмостка, пож.лестница ТП)				
1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,079	
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,03	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,033	
4	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	3,3	
5	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,046	
6	Блоки дверные внутренние: двухпольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	4,6	
7	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных	компл.	3	
8	Смена дверных приборов: щеколды	100 шт. приборов	0,01	
9	Смена дверных приборов: задвижки	100 шт. приборов	0,02	
10	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,046	
11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,074	
12	Снятие оконных переплетов: неостекленных	100 м2 оконных переплетов	0,012	
13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,012	
14	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,079	
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	
16	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0253	
17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0253	
18	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0506	

1	2	3	4	5
19	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0506	
20	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,291	
21	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,07	
22	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07	
23	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,356	
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,222	
25	Грунтовка	т	0,0244	
26	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,222	
27	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,222	
28	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2,16	
29	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,144	
30	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0,144	
31	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,144	
32	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144	
33	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,144	
34	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,144	
35	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,082	
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144	
37	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,172	
38	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,172	
39	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,172	
40	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,172	
41	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,172	
42	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	1,458	
43	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,124	
44	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,038	

1	2	3	4	5
45	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2 основания или покрытия	0,162	
46	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м3	2,43	
47	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1,62	
48	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,267	
49	Уголок стальной 25х25х4 Ст3пс	т	0,02	
50	Уголок стальной 40х40х4 Ст3пс	т	0,03	
51	Уголок стальной 50х50х5 Ст3пс	т	0,064	
52	Труба стальная прямоугольная 40х20х2,0 ст1пс	т	0,02	
53	Труба стальная прямоугольная 60х40х2,0 ст1пс	т	0,067	
54	Лист стальной г/к 2,0х1250х2500 Ст3пс	т	0,066	
55	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т конструкций	0,027	
56	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
57	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
58	Эмаль ХВ-110 черная	т	0,0025	
59	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	7,139	
60	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км: I класс груза	1 т груза	7,139	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин

1	2	3	4	5
41	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,172	
42	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	1,458	
43	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,124	
44	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,038	
45	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2 основания или покрытия	0,162	
46	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м3	2,43	
47	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1,62	
48	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,267	
49	Уголок стальной 25х25х4 Ст3пс	т	0,02	
50	Уголок стальной 40х40х4 Ст3пс	т	0,03	
51	Уголок стальной 50х50х5 Ст3пс	т	0,064	
52	Труба стальная прямоугольная 40х20х2,0 ст1пс	т	0,02	
53	Труба стальная прямоугольная 60х40х2,0 ст1пс	т	0,067	
54	Лист стальной г/к 2,0х1250х2500 Ст3пс	т	0,066	
55	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т конструкций	0,027	
56	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
57	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
58	Эмаль ХВ-110 черная	т	0,0025	
59	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	7,139	
60	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км: I класс груза	1 т груза	7,139	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

Р.А. Губин

Начальник РСЦ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин