

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации

/ Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Туалет на ПС Южносухокумская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Наружные стены				
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,19	
2	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1,2	
3	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,024	
4	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,19	
5	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3591	
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,19	
7	Грунтовка глубокого проникновения (62,82/7,92)	кг	12	
8	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,19	
9	Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ	кг	15	
10	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,19	
11	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	кг	12	
12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,19	
13	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19	
14	Краска фасадная латексная wolton fassaden 10 л (210,73/7,92)	кг	12	
Раздел 2. Ремонт кровли				
15	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,0414	
16	Устройство гидроизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,0414	
17	Пленка гидропароизоляционная (41,13/7,92)	м2	4,14	
18	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0,0414	
19	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2	5,589	
Раздел 3. Внутренняя отделка стен				

1	2	3	4	5
20	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,18	
21	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолка	0,0414	
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,18	
23	Грунтовка глубокого проникновения (62,82/7,92)	кг	11	
24	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
25	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
26	Краска ВД-АК 1180 бежевая (55,49/7,92)	кг	18	
Раздел 4. Ремонт пола				
27	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	100 м2 пола	0,0414	
28	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,1739	
31	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0828	
32	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0,0016	
Раздел 5. Замена дверных блоков				
33	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
34	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
35	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	1	
36	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	
37	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
38	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,132	
Раздел 6. Замена окна				
39	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	1	
40	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,003	
Раздел 7. Ремонт отмостки				
41	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,06	
Раздел 8. Погрузка-разгрузка и перевозка мусора				
42	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1	
43	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1	
44	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 7 км IV класс груза	1 т груза	1	


1	2	3	4	5
Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-Ростовэнерго				Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин


1	2	3	4	5
44	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 7 км IV класс груза	1 т груза	1	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"



Ю.В. Манин