

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Цех по ремонту трансформаторов 1-2го габаритов Южно-Сухокумские РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (помещения, фасад)				
1	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2 основания или покрытия	0,0311	
2	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м3	3,7	
3	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,311	
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,117	
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,059	
6	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,176	
7	Окраска ок.откосов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,176	
8	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	1,635	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,635	
10	Грунтовка ВД-АК 0301 с антисептиком	кг	0,0327	
11	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,635	
12	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,635	
13	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,711	
14	Грунтовка глубокого проникновения	кг	9,812	
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,711	
16	Грунтовка ВД-АК 0301 с антисептиком	кг	0,0142	
17	Шпатлевка сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,711	
18	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,711	

1	2	3	4	5
19	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
20	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
21	Эмаль ХВ-110 черная	т	0,0046	
22	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	10,67	
23	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,711	
24	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0,711	
25	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092	
26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей ворот: эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092	
27	Эмаль ХВ-110 черная	т	0,0021	
28	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада кирпичных	100 м2	0,087	
29	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,157	
30	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,157	
31	Окраска цоколя фасада с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,157	
32	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,46	
33	Кабель-канал 40x25 мм	пм	46	
34	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,46	
35	Провод ПУГНП 3x2,5	км	0,046	
36	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	7	
37	Замена розетки штепсельной: при открытой проводке	100 шт.	0,07	
38	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	7	
39	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
40	Выключатели автоматические: 50А, 63А	шт	3	
41	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг	1 шт.	7	
42	Конвектор ЭВНБ-1,5/220	шт.	7	
Раздел 2. ЗАМЕНА В/О УСТРОЙСТВ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ				
43	Смена обделок из листовой стали (парпетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	0,264	
44	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,254	
45	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,158	
46	Звенья водосточных труб из оц.стали с полимерным покрытием толщ. 0,55, диам.до 3000мм	шт.	6	
47	Держатель желоба МП, размер 120x86мм	шт.	32	
48	Желоб водосточный МП, 3000ММ	шт.	9	
49	Держатель трубы (на кирпич) МП размер 76x102мм	шт.	12	
50	Колено трубы (60°)МП, размер 76x102мм	шт.	6	
51	Воронка выпускная МП, размер 76x102мм	шт.	2	
52	Заглушка желоба левая	шт.	2	
53	Заклепка 4x8	шт.	469	
54	Герметик Ceresit CS 24 Universal 280мл прозрачный силиконовый	шт.	6	
55	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0,06	
56	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,02	
57	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,02	
58	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,12	
59	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	1,65	

1	2	3	4	5
60	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, а также бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1	1 т	1,65	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"


Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин

1	2	3	4	5
47	Держатель желоба МП, размер 120x86мм	шт.	32	
48	Желоб водосточный МП, 3000мм	шт.	9	
49	Держатель трубы (на кирпич) МП размер 76x102мм	шт.	12	
50	Колено трубы (90°) МП, размер 76x102мм	шт.	6	
51	Воронка выпускная МП, размер 76x102мм	шт.	2	
52	Заглушка желоба левая	шт.	2	
53	Заклепка 4x8	шт.	469	
54	Герметик Serevit CS 24 Universal 280мл прозрачный силиконовый	шт.	6	
55	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0,06	
56	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,02	
57	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,02	
58	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,12	
59	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т. груза	1,65	
60	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, а также бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1	1 т	1,65	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСХ ПО "СВЭС"



Ю.В. Манин