

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер

_____/Д.А. Мещеряков

" ____ " ____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПО ЮЭС

_____/А.М. Лукашов

" ____ " ____ 2019 г.

Производственное отделение ЮЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ремонт сооружений ОРУ 110/35кВ ПС А-1, Азовская группа ПС ПО ЮЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

167407,2 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
1	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий : цементно-бетонных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,0376	2498,42 628,75	1869,67 227,48		94 24	70 9		77,72	2,92
		Накладные расходы от ФОТ(33 руб.)						34,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(33 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						148,00				
2	ТЕРр68-12-3	Разборка оснований: черных щебеночных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,0056	853,71 191,02	662,69 92,4		5 1	4 1		24,49	0,14
		Накладные расходы от ФОТ(2 руб.)						2,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2 руб.)						1,00				
		Всего с НР и СП						8,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,0245	1058,46 1058,46			26 26			135,7	3,32
		Накладные расходы от ФОТ(26 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(26 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						57,00				
4	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментом: щебеночного (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 основания	2,362	218,65 22,55	59,9 6,95	136,20	516 53	141 16	322,00	2,76	6,52
		Накладные расходы от ФОТ(69 руб.)						84,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(69 руб.)						47,00				
		Всего с НР и СП						647,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0245	49296,75 1614,6	1929,63 303,75	45 752,52	1208 40	47 7	1 121,00	207	5,07
		Накладные расходы от ФОТ(47 руб.)						49,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(47 руб.)						26,00				
		Всего с НР и СП						1 283,00				
6	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 5 557,02 = 5 653,02 - 12 x 8,00	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,88	5748,57 1371,88	63,04 23,7	4 313,65	10807 2579	119 45	8 109,00	149,4425	280,95
		Накладные расходы от ФОТ(2624 руб.)						2 755,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2624 руб.)						1 227,00				
		Всего с НР и СП						14 789,00				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ТЕР15-04-011-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 фасада	1,88	554,63 98,39	10,26	445,97	1043 185	19,00	839,00	11,5345	21,68
		Накладные расходы от ФОТ(185 руб.)						194,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(185 руб.)						86,00				
		Всего с НР и СП						1 323,00				
8	ТССЦпг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0,124	16,08	16,08		2,00	2,00			
		Всего с НР и СП						2,00				
9	ТССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0,124	21,91	21,91		3,00	3,00			
		Всего с НР и СП						3,00				
Итого по разделу 1 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								139 506,00				320,6
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								13704	405	10391		320,6
								2908	78			
Накладные расходы								3139				
Сметная прибыль								1417				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итоги по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)								156				3,06
Земляные работы, выполняемые ручным способом								57				3,32
Конструкции из кирпича и блоков								647				6,52
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								1283				5,07
Отделочные работы								16112				302,63
Погрузо-разгрузочные работы								2				
Перевозка грузов автотранспортом								3				
Итого								18260				320,6
Всего с учетом "Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64"								139506				320,6
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								10391				
Машины и механизмы								405				
ФОТ								2986				
Накладные расходы								3139				
Сметная прибыль								1417				
НДС 20%								27901,2				
ВСЕГО по смете								167407,20				320,6

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.