

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер

_____ / Д.А. Мещеряков

"___" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПО ЮЭС

_____ А.М. Лукашов

"___" _____ 2019 г.

Производственное отделение ЮЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на ремонт сооружений ОРУ 35/10кВ ПС А-15, Азовская группа ПС ПО ЮЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 69850,8 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Сооружения ОРУ-110/35кВ												
1	ТЕРп68-12-5	Разборка покрытий : цементно-бетонных (Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,0092	2998,1 754,5	2243,6 272,98		28 7	21 3		93,264	0,86
		Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)						10,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)						6,00				
		Всего с НР и СП						44,00				
2	ТЕР46-04-003-08	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3	0	1797,49 295,99	1480,7 159,85	20,80				34,7	
		Всего с НР и СП						0,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	46,3	10,6 10,6			491 491			1,242	57,5
		Накладные расходы от ФОТ(491 руб.)						442,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(491 руб.)						292,00				
		Всего с НР и СП						1 225,00				
4	ТЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, борозд: в стойках, опорах бетонных площадью до 0,2 м2 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 заделки	2,315	1668,16 491,87	35,15	1 141,14	3862 1139	81,00	2 642,00	60,8	140,75
		Накладные расходы от ФОТ(1139 руб.)						1 253,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1139 руб.)						678,00				
		Всего с НР и СП						5 793,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64 179,89 = 189,65 - 0,0055 x 1 775,14	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,463	214,16 107,67	13,86 0,15	92,63	99 50	6,00	43,00	10,2534	4,75
		Накладные расходы от ФОТ(50 руб.)						45,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(50 руб.)						30,00				
		Всего с НР и СП						174,00				
6	ТССЦ-113-0500	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP (Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	кг	8,55	44,49		44,49	380,00		380,00		
7	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 поверхности	0	529,17 397,01	132,16					44,26	
		Всего с НР и СП						0,00				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТССЦ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88C тиксотропного типа (Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	кг	0	5,44		5,44					
9	ТССЦпг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0,077	16,08	16,08		1,00	1,00			
		<i>Всего с НР и СП</i>						1,00				
10	ТССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов бетонных и железобетонных изделий, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0,077	21,91	21,91		2,00	2,00			
		<i>Всего с НР и СП</i>						2,00				
Итого по разделу 1 Сооружения ОРУ-110/35кВ								58 209,00				203,86
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								4863	111	3065		203,86
								1687	3			
Накладные расходы								1750				
Сметная прибыль								1006				
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)								424				0,86
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1399				62,25
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								5793				140,75
Погрузо-разгрузочные работы								1				
Перевозка грузов автотранспортом								2				
Итого								7619				203,86
Всего с учетом "Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64"								58209				203,86
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								3065				
Машины и механизмы								111				
ФОТ								1690				
Накладные расходы								1750				
Сметная прибыль								1006				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
НДС 20%								11641,8				
ВСЕГО по смете								69850,80				203,86

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.