

Производственное отделение ЮЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

на ремонт сооружений ОРУ 110/35кВ ПС "Юбилейная", Кагальницкая группа ПС ПО ЮЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

210451,2 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.												
№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			Т3 осн.раб. на единицу	Т3 осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Сооружения ОРУ-110/35кВ												
1	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий : цементно-бетонных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,019	2498,42 628,75	1869,67 227,48		47 12	35 4		77,72	1,48
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)						17,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						74,00				
2	ТЕР46-04-003-08	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3	0	1797,49 295,99	1480,7 159,85	20,80				34,7	
		Всего с НР и СП						0,00				
3	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	3,744	8,83 8,83			33 33			1,035	3,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(33 руб.)						30,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(33 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						83,00				
4	ТЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, борозд: в стойках, опорах бетонных площадью до 0,2 м2 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 заделки	3,72	1668,16 491,87	35,15	1 141,14	6206 1830	131,00	4 245,00	60,8	226,18
		Накладные расходы от ФОТ(1830 руб.)						2 013,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1830 руб.)						1 089,00				
		Всего с НР и СП						9 308,00				
5	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64 179,89 = 189,65 - 0,0055 x 1 775,14	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,744	193,9 89,72	11,55 0,13	92,63	726 336	43,00	347,00	8,5445	31,99
		Накладные расходы от ФОТ(336 руб.)						302,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(336 руб.)						200,00				
		Всего с НР и СП						1 228,00				
6	ТСЦЦ-113-0500	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	кг	20,6	44,49		44,49	916,00		916,00		
7	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 поверхности	3	529,17 397,01	132,16		1588 1192	396,00		44,26	132,78
		Накладные расходы от ФОТ(1192 руб.)						1 311,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1192 руб.)						709,00				
		Всего с НР и СП						3 608,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТССЦ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88С тиксотропного типа 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	кг	112,33	5,44		5,44	611,00		611,00		
9	ТССЦлг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0,165	16,08	16,08		3,00	3,00			
		<i>Всего с НР и СП</i>						3,00				
10	ТССЦлг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов бетонных и железобетонных изделий, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0,165	21,91	21,91		4,00	4,00			
		<i>Всего с НР и СП</i>						4,00				
Итого по разделу 1 Сооружения ОРУ-110/35кВ								120 979,00				396,31
Раздел 2. Новый Раздел Маслоприемники Т - 2; МВ ВЛ -110 "Степная", МВ ВЛ - 110 "Самарская", ОСВ												
11	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,185	2498,42 628,75	1869,67 227,48		462 116	346 42		77,72	14,38
		<i>Накладные расходы от ФОТ(158 руб.)</i>						164,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(158 руб.)</i>						95,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						721,00				
12	ТЕРр68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,011	853,71 191,02	662,69 92,4		9 2	7 1		24,49	0,27
		<i>Накладные расходы от ФОТ(3 руб.)</i>						3,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(3 руб.)</i>						2,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						14,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
13	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,0094	1058,46 <u>1058,46</u>			10 <u>10</u>			135,7	1,28
		<i>Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)</i>						8,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)</i>						4,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						22,00				
14	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 основания	0,55	218,65 <u>22,55</u>	59,9 <u>6,95</u>	136,20	120 <u>12</u>	33 <u>4</u>	75,00	2,76	1,52
		<i>Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)</i>						20,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)</i>						11,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						151,00				
15	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35x1,026x1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,004	49296,75 <u>1614,6</u>	1929,63 <u>303,75</u>	45 752,52	197 <u>6</u>	8 <u>1</u>	183,00	207	0,83
		<i>Накладные расходы от ФОТ(7 руб.)</i>						7,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(7 руб.)</i>						4,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						208,00				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
16	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,693	5844,57 1371,88	63,04 23,7	4 409,65	4050 951	44 16	3 055,00	149,4425	103,56
		<i>Накладные расходы от ФОТ(967 руб.)</i>						1 015,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(967 руб.)</i>						452,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						5 517,00				
17	ТЕР15-04-011-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 фасада	0,693	554,63 98,39	10,26	445,97	384 68	7,00	309,00	11,5345	7,99
		<i>Накладные расходы от ФОТ(68 руб.)</i>						71,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(68 руб.)</i>						32,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						487,00				
18	ТССЦлг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0	16,08	16,08						
		<i>Всего с НР и СП</i>						0,00				
19	ТССЦлг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов бетонных и железобетонных изделий, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза 1 Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020гг - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64	1 т груза	0	21,91	21,91						
		<i>Всего с НР и СП</i>						0,00				
Итого по разделу 2 Новый Раздел Маслоприемники Т - 2; МВ ВЛ -110 "Степная", МВ ВЛ - 110 "Самарская", ОСВ								54 404,00				129,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								15366	1057	9741		526,14
								4568	68			
Накладные расходы								4962				
Сметная прибыль								2627				
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)								2335				16,13
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1311				35,87
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								12916				358,96
Погрузо-разгрузочные работы								3				
Перевозка грузов автотранспортом								4				
Земляные работы, выполняемые ручным способом								22				1,28
Конструкции из кирпича и блоков								151				1,52
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								208				0,83
Отделочные работы								6005				111,55
Итого								22955				526,14
Всего с учетом "Переход в уровень цен 2020г: индекс на 4квартал 2018г(7,35) и дефляторы на 2019, 2020г - 7,35х1,026х1,014=7,64 СМР=7,64"								175376				526,14
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								9741				
Машины и механизмы								1057				
ФОТ								4636				
Накладные расходы								4962				
Сметная прибыль								2627				
НДС 20%								35075,2				
ВСЕГО по смете								210451,20				526,14

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.