

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЮЗЭС

Махорин В.А.

"20" мая 2019г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на ПС Т-11. Ремонт порталов, кабельных каналов

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1336,412 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,975 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 864,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины			
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт фундаментов порталов															
1	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 констру кций	0,317	2498,42	1869,67		792	199	593		77,72	24,64	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	9451

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НР (282 руб.): 104% от ФОТ СП (163 руб.): 60% от ФОТ			628,75	227,48				72		16,85	5,34		
2	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 матери ала основан ия (в плотно м теле)	0,016	2185,24	2035,07	24,1	35	2	33		15,72	0,25	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	351
		НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ			126,07	177,53				3		13,88	0,22		
3	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,6	38,88		38,88	62			62			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	474
4	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основан ия	1,6	203,73	47,92	136,2	326	31	77	218	2,4	3,84	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	3071
		НР (49 руб.): 122% от ФОТ СП (27 руб.): 80%*0.85 от ФОТ			19,61	5,56				9		0,54	0,86		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,351	105246,68	3620,67	97674,1	36942	1387	1271	34284	446,04	156,56	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	300878
		НР (1599 руб.): 105% от ФОТ СП (841 руб.): 65%*0.85 от ФОТ			3951,91	387,53				136		28,77	10,1		
6	ТЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки и под оборудование	1,928	1822,37	14,26	1397,46	3514	792	27	2695	45,78	88,26	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	36573
		НР (834 руб.): 105% от ФОТ СП (439 руб.): 65%*0.85 от ФОТ			410,65	1,08				2		0,08	0,15		
7	ТЕР06-01-013-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки и под оборудование	1,928	780,62	6,43	656,86	1505	226	12	1267	13,08	25,22	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	14272
		НР (238 руб.): 105% от ФОТ СП (125 руб.): 65%*0.85 от ФОТ			117,33	0,54				1		0,04	0,08		
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов порталов								365077					298,77		
													16,75		
Раздел 2. Ремонт ж/б стоек порталов															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕР46-08-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной	100 м2 поверхн ости	2,48	477,4	27,82		1184	1115	69		50,12	124,3	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	23485
		НР (1227 руб.): 110% от ФОТ СП (663 руб.): 70%*0.85 от ФОТ			449,58										
9	ТССЦ-113-0500 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP	кг	720	44,49		44,49	32033			32033			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	244732
10	ТЕР46-08-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готовог о состава	6,2	68,5			425	425			8,03	49,79	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	5394
		НР (281 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ			68,5										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	ТЕР46-08-004-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	2,48	529,17	132,16		1312	985	327		44,26	109,76	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	22782
		НР (1084 руб.): 110% от ФОТ СП (586 руб.): 70%*0.85 от ФОТ			397,01										
12	ТЕР46-08-004-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2 поверхности	2,48	69,1	33,04		171	89	82		4,02	9,97	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2460
		НР (98 руб.): 110% от ФОТ СП (53 руб.): 70%*0.85 от ФОТ			36,06										
13	ТССЦ-401-1013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	4709	5,44		5,44	25617			25617			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	195714
14	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,8	751,21	6,09	369,28	1352	677	11	664	43,5	78,3	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	20154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НР (826 руб.): 122% от ФОТ СП (460 руб.): 80%*0.85 от ФОТ			375,84										
Итого по разделу 2 Ремонт ж/б стоек порталов								514714					372,12		
Раздел 3. Ремонт люков кабельных каналов															
15	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Демонтаж люка	1 шт.	10	12,19	4,26		122	79	43		0,917	9,17	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2177
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (103 руб.): 130% от ФОТ СП (60 руб.): 89%*0.85 от ФОТ			7,93										
16	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Разборка: кирпичных стен	1 м3	2,8	179,96	106,95		504	204	300		8,24	23,07	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	6907
		НР (260 руб.): 110% от ФОТ СП (140 руб.): 70%*0.85 от ФОТ			73,01	11,57				32		1,15	3,22		
17	ТЕР08-02-001-09 Пост.Правит. Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	Кладка стен прямиков и каналов	1 м3 кладки	2,8	103,39	30,17	14,39	289	165	84	40	7,08	19,82	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	4767

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		103,39 = 656,05 - 0,221 x 384,94 - 0,4 x 1 168,98 НР (215 руб.): 122% от ФОТ СП (120 руб.): 80%*0.85 от ФОТ			58,83	3,81				11		0,36	1,01		
18	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	1,1 1100 / 1000	1242,87		1242,87	1367			1367			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	10444
19	ТССЦ-101-1353 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,7	1756,02		1756,02	1229			1229			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	9390
20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,8	38,88		38,88	109			109			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	833

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	ТЕР09-03-040-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Монтаж металлических уголков	1 т констру кций	0,128	1087,42	70,91	181,1	139	107	9	23	94,29	12,07	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2384
		НР (96 руб.): 90% от ФОТ СП (77 руб.): 85%*0.85 от ФОТ			835,41	1,62						0,12	0,02		
22	ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,128	4779,38		4779,38	612			612			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	4676
23	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка люка	1 шт.	6	17,86	6,09	0,45	107	68	37	2	1,31	7,86	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	1879
		17,86 = 570,60 - 1 x 552,74 НР (88 руб.): 130% от ФОТ СП (51 руб.): 89%*0.85 от ФОТ			11,32										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Люки чугунные легкие	шт.	6	361,34		361,34	2168			2168			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	16564
25	ТЕРр54-9-1 Пост.Правит. Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2 плит	0,07 7 / 100	1246,35	289,11		87	67	20		112,22	7,86	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	1551
		1 246,35 = 2 242,49 - 1,6 x 517,79 - 0,4 x 419,19 НР (60 руб.): 85% от ФОТ СП (56 руб.): 80% от ФОТ			957,24	36,5				3		3,45	0,24		
26	ТССЦ-403-0861 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	м3	0,7	2127,64		2127,64	1489			1489			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	11376

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	ТЕР15-02-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,192 19,2 / 100	1136,09	7,68	1,69	218	216	1	1	112	21,5	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	4171
		1 136,09 = 1 880,15 - 1,9 x 391,61 НР (227 руб.): 105% от ФОТ СП (101 руб.): 55%*0.85 от ФОТ			1126,72										
28	ТССЦ-101-1353 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,1	1756,02		1756,02	176			176			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	1345
29	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,4	38,88		38,88	16			16			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	122
Итого по разделу 3 Ремонт люков кабельных каналов								78585					101,35		
													4,49		
Раздел 4. Ремонт кабельных каналов															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ТЕР54-9-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Демонтаж плит перекрытий площадью до 0,8 м2	100 м2 плит	0,185 18,5 / 100	872,45	202,38		161	124	37		78,554	14,53	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2873
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (111 руб.): 85% от ФОТ СП (104 руб.): 80% от ФОТ			670,07	32,61				6		2,415	0,45		
31	ТЕР46-04-003-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (демонтаж балок)	1 м3	0,96	546,46	422,36	20,8	525	99	405	21	12,11	11,63	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	5860
		НР (157 руб.): 110% от ФОТ СП (85 руб.): 70%*0.85 от ФОТ			103,3	45,37				44		4,51	4,33		
Ремонт фундаментов под кабельные каналы															
32	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,035	1201,2			42	42			154	5,39	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	703
		НР (34 руб.): 80% от ФОТ СП (16 руб.): 45%*0.85 от ФОТ			1201,2										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,012	2185,24	2035,07	24,1	26	2	24		15,72	0,19	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	267
		НР (6 руб.): 142% от ФОТ СП (3 руб.): 95%*0.85 от ФОТ			126,07	177,53				2		13,88	0,17		
34	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,2	38,88		38,88	47			47			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	359
35	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	1,2	203,73	47,92	136,2	244	24	58	162	2,4	2,88	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2315
		НР (38 руб.): 122% от ФОТ СП (21 руб.): 80%*0.85 от ФОТ			19,61	5,56				7		0,54	0,65		
36	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,024	105246,68	3620,67	97674,1	2526	95	87	2344	446,04	10,71	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	20567

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НР (109 руб.): 105% от ФОТ СП (57 руб.): 65%*0.85 от ФОТ			3951,91	387,53				9		28,77	0,69		
37	ТЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливк и под оборуд ование	0,24	1822,37	14,26	1397,46	437	99	3	335	45,78	10,99	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	4553
		НР (104 руб.): 105% от ФОТ СП (55 руб.): 65%*0.85 от ФОТ			410,65	1,08						0,08	0,02		
38	ТЕР06-01-013-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливк и под оборуд ование	0,24	780,62	6,43	656,86	187	28	2	157	13,08	3,14	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	1765
		НР (29 руб.): 105% от ФОТ СП (15 руб.): 65%*0.85 от ФОТ			117,33	0,54						0,04	0,01		
39	ТЕР08-02-001-09 Пост.Правит. Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	Кладка стен прямиков и каналов	1 м3 кладки	1,7	103,39	30,17	14,39	176	100	51	25	7,08	12,04	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2880
		103,39 = 656,05 - 0,221 x 384,94 - 0,4 x 1 168,98 НР (129 руб.): 122% от ФОТ СП (72 руб.): 80%*0.85 от ФОТ			58,83	3,81				6		0,36	0,61		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0,68 680 / 1000	1242,87		1242,87	845			845			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	6456
41	ТССЦ-101-1353 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,425	1756,02		1756,02	746			746			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	5699
42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,7	38,88		38,88	66			66			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	504
43	ТЕРп54-9-1 Пост.Правит. Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2 плит	0,185 18,5 / 100	1246,35	289,11		231	178	53		112,22	20,76	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	4095

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1 246,35 = 2 242,49 - 1,6 x 517,79 - 0,4 x 419,19 НР (157 руб.): 85% от ФОТ СП (148 руб.): 80% от ФОТ			957,24	36,5				7		3,45	0,64		
44	ТССЦ-403-0861 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	м3	1,85	2127,64		2127,64	3936			3936			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	30071
Итого по разделу 4 Ремонт кабельных каналов								88983					92,26		
													7,57		
Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора															
45	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	63	40,94	40,94		2579		2579				1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	19704
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ													
46	ТССЦпр-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	63	12,54	12,54		790		790				1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	6036
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ													


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	ТССЦпр-03-02-04-007 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)</i>	Перевозка мусора	1 т груза	63	38,95	38,95		2454		2454				1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	18749
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ													
Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора								44488							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								129920	7625	9539	112756		864,5		
										350			28,81		
Накладные расходы								8447							
Сметная прибыль								4544							
Итого по смете:															
Благоустройство (ремонтно-строительные)								1237					24,64		
													5,34		
Автомобильные дороги								190					0,44		
													0,39		
Конструкции из кирпича и блоков								6556					116,88		
													3,13		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								49558					294,88		
													11,05		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								65699					278,73		
													7,55		
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								706					49,79		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								2699					17,03		
Отделочные работы								2888					21,5		
Строительные металлические конструкции								924					12,07		
													0,02		
Перекрытия (ремонтно-строительные)								6539					43,15		
													1,33		
Земляные работы, выполняемые ручным способом								92					5,39		
Погрузо-разгрузочные работы								3369							
Перевозка грузов автотранспортом								2454							
Итого								142911					864,5		
													28,81		
Всего с учетом "Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор								1091840					864,5		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64"													28,81		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								112756							
Машины и механизмы								9539							
ФОТ								7975							
Накладные расходы								8447							
Сметная прибыль								4544							
Непредвиденные затраты 2%								21837							
Итого с непредвиденными								1113677							
НДС 20%								222735,4							
ВСЕГО по смете								1336412,40					864,5		
													28,81		

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.