

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЮЗЭС

Махорин В.А.

"20" мая 2019г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на ПС Таганрогская. Ремонт порталов, кабельных каналов

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 511,370 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,378 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 450,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины			
												оплата труда	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт порталов, маслоприемников, кабельных каналов															
1	ТЕР46-04-003-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	1 м3	8,4	1797,49	1480,7	20,8	15099	2486	12438	175	34,7	291,48	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	164940
		НР (4212 руб.): 110% от ФОТ СП (2278 руб.): 70%*0.85 от ФОТ			295,99	159,85				1343		15,89	133,48		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР46-08-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной	100 м2 поверхности	0,12	477,4	27,82		57	54	3		50,12	6,01	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	1131
		НР (59 руб.): 110% от ФОТ СП (32 руб.): 70%*0.85 от ФОТ			449,58										
3	ТССЦ-113-0500 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP	кг	16	44,49		44,49	712			712			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	5440
4	ТЕР46-08-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава	0,3	68,5			21	21			8,03	2,41	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	267
		НР (14 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ			68,5										
5	ТЕР46-08-004-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	0,12	529,17	132,16		64	48	16		44,26	5,31	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	1115

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НР (53 руб.): 110% от ФОТ СП (29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ			397,01										
6	ТЕР46-08-004-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2 поверхности	0,12	69,1	33,04		8	4	4		4,02	0,48	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	107
		НР (4 руб.): 110% от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ			36,06										
7	ТССЦ-401-1013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	228	5,44		5,44	1240			1240			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	9474
8	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов	0,6	751,21	6,09	369,28	451	226	4	221	43,5	26,1	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	6731
		НР (276 руб.): 122% от ФОТ СП (154 руб.): 80%*0.85 от ФОТ			375,84										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т констру кций	2,1354 <i>1,7+0,1884+0,1 78+0,069</i>	728,23	438,46	103,44	1555	398	936	221	18,25	38,97	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	17855
		НР (434 руб.): 90% от ФОТ СП (348 руб.): 85%*0.85 от ФОТ			186,33	39,22				84		2,57	5,49		
10	ТССЦ-101-3679 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Балки двутавровые для монорельсов №30М, марка стали С255	т	1,7	7497,17		7497,17	12745			12745			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	97372
11	ТССЦ-101-3776 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм	т	0,1884	5611,23		5611,23	1057			1057			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	8075
12	ТССЦ-204-0025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм	т	0,178	5874,41		5874,41	1046			1046			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	7991

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ТССЦ-101-1787 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,069	4910,64		4910,64	339			339			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2590
14	ТЕР15-04-030-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,332 <i>33,2 / 100</i>	418,91	2,92	56,36	139	119	1	19	40,59	13,48	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2445
		418,91 = 753,85 - 0,0246 x 13 615,45 НР (125 руб.): 105% от ФОТ СП (56 руб.): 55%*0.85 от ФОТ			359,63	0,14						0,01			
15	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,036	1201,2			43	43			154	5,54	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	711
		НР (34 руб.): 80% от ФОТ СП (16 руб.): 45%*0.85 от ФОТ			1201,2										
16	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,012	2185,24	2035,07	24,1	26	2	24		15,72	0,19	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	267

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НР (6 руб.): 142% от ФОТ СП (3 руб.): 95%*0.85 от ФОТ			126,07	177,53				2		13,88	0,17		
17	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,2	38,88		38,88	47			47			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	359
18	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основа ния	1,2	203,73	47,92	136,2	244	24	58	162	2,4	2,88	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2315
		НР (38 руб.): 122% от ФОТ СП (21 руб.): 80%*0.85 от ФОТ			19,61	5,56				7		0,54	0,65		
19	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобет она и железо бетона в деле	0,024	105246,68	3620,67	97674,1	2526	95	87	2344	446,04	10,71	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	20567
		НР (109 руб.): 105% от ФОТ СП (57 руб.): 65%*0.85 от ФОТ			3951,91	387,53				9		28,77	0,69		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	ТССЦ-113-0246 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,018	13039,04		13039,04	235			235			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	1795
21	ТЕР08-02-001-09 <i>Пост.Правит. Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)</i>	Кладка стен прямых и каналов	1 м3 кладки	1,6	103,39	30,17	14,39	165	94	48	23	7,08	11,33	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2712
		$103,39 = 656,05 - 0,221 \times 384,94 - 0,4 \times 1 \times 168,98$ НР (122 руб.): 122% от ФОТ СП (68 руб.): 80%*0.85 от ФОТ			58,83	3,81				6		0,36	0,58		
22	ТССЦ-404-0006 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0,64 <i>640 / 1000</i>	1242,87		1242,87	795			795			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	6074

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ТССЦ-101-1353 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,4	1756,02		1756,02	702			702			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	5363
24	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,26	38,88		38,88	88			88			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	672
25	ТЕРр54-9-1 <i>Пост.Правит. Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)</i>	Демонтаж плит перекрытий площадью до 0,8 м2	100 м2 плит	0,175 <i>17,5 / 100</i>	997,08	231,29		174	134	40		89,776	15,71	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	3079
		<i>1 246,35 = 2 242,49 - 1,6 x 517,79 - 0,4 x 419,19 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (118 руб.): 85% от ФОТ СП (111 руб.): 80% от ФОТ</i>			765,79	29,2				5		2,76	0,48		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ТЕРп54-9-1 <i>Пост.Правит. Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)</i>	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2 плит	0,175 <i>17,5 / 100</i>	1246,35	289,11		218	168	50		112,22	19,64	1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	3858
		<i>1 246,35 = 2 242,49 - 1,6 x 517,79 - 0,4 x 419,19 НР (148 руб.): 85% от ФОТ СП (139 руб.): 80% от ФОТ</i>			957,24	36,5				6		3,45	0,6		
27	ТССЦ-403-0861 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	м3	1,75	2127,64		2127,64	3723			3723			1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	28444
Итого по разделу 1 Ремонт порталов, маслоприемников, кабельных каналов								401757					450,24		
													142,14		
Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора															
28	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22,7	40,94	40,94		929		929				1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	7098
		<i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>													


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	ТССЦпг-01-01-02-045 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	22,7	12,54	12,54		285		285				1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	2177
		<i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>													
30	ТССЦпг-03-02-04-007 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)</i>	Перевозка мусора	1 т груза	22,7	38,95	38,95		884		884				1 Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64	6754
		<i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>													
Итого по разделу 2 Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора								16029							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								45617	3916	15807	25894		450,24		
										1462			142,14		
Накладные расходы								5753							
Сметная прибыль								3314							
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								23850					303,28		
													133,48		
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								35					2,41		
Конструкции из кирпича и блоков								2334					40,31		
													1,23		
Строительные металлические конструкции								2337					38,97		
													5,49		
Малярные работы (ремонтно-строительные)								15187							
Отделочные работы								1345					13,48		
Земляные работы, выполняемые ручным способом								93					5,54		
Автомобильные дороги								82					0,19		
													0,17		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								2692					10,71		
													0,69		
Перекрытия (ремонтно-строительные)								4631					35,35		
													1,08		
Погрузо-разгрузочные работы								1214							
Перевозка грузов автотранспортом								884							
Итого								54684					450,24		
													142,14		
Всего с учетом "Пересчет в текущие цены 2020 года: 7,35 (письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 26/4915 от 17.10.2018)*1,026 (дефлятор 2019 года)*1,014(дефлятор 2020 года) СМР=7,64"								417786					450,24		
													142,14		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								25894							
Машины и механизмы								15807							
ФОТ								5378							
Накладные расходы								5753							
Сметная прибыль								3314							
Непредвиденные затраты 2%								8356							
Итого с непредвиденными								426142							
НДС 20%								85228,4							
ВСЕГО по смете								511370,40					450,24		
													142,14		

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.