

Утверждаю

Начальник ПО ЮЗЭС

Махорин В.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5

Предписание. ПС Т-11. Ремонт порталов, кабельных каналов

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт фундаментов порталов					
1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,317	ТЕРп68-12-5	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,016	ТЕР27-04-001-01	
3	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,6	ТССЦ-408-0122	
4	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	1,6	ТЕР08-01-002-02	
5	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,351	ТЕР06-01-001-22	
6	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	1,928	ТЕР06-01-013-01	
7	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	1,928	ТЕР06-01-013-02	
Раздел 2. Ремонт ж/б стоек порталов					
8	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной	100 м2 поверхности	2,48	ТЕР46-08-005-01	
9	Состав антикоррозионный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP	кг	720	ТССЦ-113-0500	
10	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава	6,2	ТЕР46-08-003-01	
11	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	2,48	ТЕР46-08-004-02	
12	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2 поверхности	2,48	ТЕР46-08-004-08	

1	2	3	4	5	6
13	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	4709	TCCЦ-401-1013	
14	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1,8	TEP08-07-001-02	

Раздел 3. Ремонт люков кабельных каналов

15	Демонтаж люка	1 шт.	10	TEP23-04-011-01	
16	Разборка: кирпичных стен	1 м3	2,8	TEP46-04-001-04	
17	Кладка стен прямиков и каналов	1 м3 кладки	2,8	TEP08-02-001-09	
18	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1,1	TCCЦ-404-0006	
19	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,7	TCCЦ-101-1353	
20	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,8	TCCЦ-408-0122	
21	Монтаж металлических уголков	1 т конструкций	0,128	TEP09-03-040-01	
22	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,128	TCCЦ-101-1641	
23	Установка люка	1 шт.	6	TEP23-04-011-01	
24	Люки чугунные легкие	шт.	6	TCCЦ-101-2535	
25	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2 плит	0,07	TEPp54-9-1	
26	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	м3	0,7	TCCЦ-403-0861	
27	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,192	TEP15-02-001-03	
28	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,1	TCCЦ-101-1353	
29	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,4	TCCЦ-408-0122	

Раздел 4. Ремонт кабельных каналов

30	Демонтаж плит перекрытий площадью до 0,8 м2	100 м2 плит	0,185	TEPp54-9-1	
31	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (демонтаж балок)	1 м3	0,96	TEP46-04-003-06	
Ремонт фундаментов под кабельные каналы					
32	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,035	TEP01-02-057-02	
33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,012	TEP27-04-001-01	

1	2	3	4	5	6
34	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,2	ТССЦ-408-0122	
35	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	1,2	ТЕР08-01-002-02	
36	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,024	ТЕР06-01-001-22	
37	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,24	ТЕР06-01-013-01	
38	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0,24	ТЕР06-01-013-02	
39	Кладка стен прямых и каналов	1 м3 кладки	1,7	ТЕР08-02-001-09	
40	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0,68	ТССЦ-404-0006	
41	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,425	ТССЦ-101-1353	
42	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,7	ТССЦ-408-0122	
43	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2 плит	0,185	ТЕРp54-9-1	
44	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	м3	1,85	ТССЦ-403-0861	

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора

45	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	63	ТССЦпг-01-01-01-041	
46	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	63	ТССЦпг-01-01-02-045	
47	Перевозка мусора	1 т груза	63	ТССЦпг-03-02-04-007	

Составил: Инженер 1 категории по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Морозова В.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС Дергачев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка)