

Утверждаю

Начальник ПО ЮЗЭС

Махорин В.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6


ПС Таганрогская ПО ЮЗЭС. Ремонт порталов, кабельных каналов

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт порталов, маслоприемников, кабельных каналов					
1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	1 м3	8,4	ТЕР46-04-003-08	
2	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной	100 м2 поверхности	0,12	ТЕР46-08-005-01	
3	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP	кг	16	ТССЦ-113-0500	
4	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава	0,3	ТЕР46-08-003-01	
5	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	0,12	ТЕР46-08-004-02	
6	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2 поверхности	0,12	ТЕР46-08-004-08	
7	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	228	ТССЦ-401-1013	
8	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	0,6	ТЕР08-07-001-02	
9	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	2,1354	ТЕР09-03-002-12	
10	Балки двутавровые для монорельсов №30М, марка стали С255	т	1,7	ТССЦ-101-3679	
11	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм	т	0,1884	ТССЦ-101-3776	
12	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм	т	0,178	ТССЦ-204-0025	
13	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,069	ТССЦ-101-1787	

1	2	3	4	5	6
14	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,332	ТЕР15-04-030-03	
15	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,036	ТЕР01-02-057-02	
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,012	ТЕР27-04-001-01	
17	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,2	ТССЦ-408-0122	
18	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	1,2	ТЕР08-01-002-02	
19	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,024	ТЕР06-01-001-22	
20	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,018	ТССЦ-113-0246	
21	Кладка стен прямых и каналов	1 м3 кладки	1,6	ТЕР08-02-001-09	
22	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0,64	ТССЦ-404-0006	
23	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,4	ТССЦ-101-1353	
24	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,26	ТССЦ-408-0122	
25	Демонтаж плит перекрытий площадью до 0,8 м2	100 м2 плит	0,175	ТЕРp54-9-1	
26	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2 плит	0,175	ТЕРp54-9-1	
27	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	м3	1,75	ТССЦ-403-0861	

Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора

28	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22,7	ТССЦпг-01-01-01-041	
29	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	22,7	ТССЦпг-01-01-02-045	
30	Перевозка мусора	1 т груза	22,7	ТССЦпг-03-02-04-007	

Составил: Инженер 1 категории по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений  Морозова В.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС 

(должность, подпись, расшифровка)

Дергачев А.Н.